

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
บ้านจีเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอสรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอสรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,960,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
บ้านจีเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 1,960,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง _____
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.3 แบบรายการค่าประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นางพัทธนันท์ วิลเฟรด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางวัชรพล ปวงสุข ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายวชิระ ศรีโสดา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการและเลขานุการ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
ประเภท	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	
ประมาณการโดย	นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
ประมาณการเมื่อ	วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	65,110.00	84,753.69	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	5,000.00	6,508.50	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,650.00	6,052.91	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	8,280.00	10,778.08	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	45,110.00	58,719.69	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	68,340.00	88,958.18	
	1.7 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,240.00	8,122.61	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	31,150.00	40,547.96	
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	13,500.00	17,572.95	
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	12,303.00	16,014.82	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		-	
	2.1 ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	191,690.00	249,522.87	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	163,170.00	212,398.39	
	2.3 ท่อถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	449,080.00	584,567.44	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค		-	
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	43,250.00	56,298.53	
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	383,590.00	499,319.10	
	รวมเป็นเงิน	1,490,463.00	1,940,135.69	


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
	4.1 เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด	18,600.00	19,902.00	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	25,096.00	26,852.72	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายโครริน	13,300.00	14,231.00	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	7,695.00	8,233.65	
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	2,000.00	2,140.00	
	4.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	2,500.00	2,675.00	
	รวมเป็นเงิน	69,191.00	74,034.37	
5	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A	420.00	420.00	
6	ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด ϕ 6" พร้อมท่อ PVC. ชั้น 8.5 คลุมบ่อบาดาล	21,000.00	21,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,559,654.00	2,035,590.06	
	คิดเป็นเงินประมาณการ		1,960,000.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน		

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายมงคล กงใจ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายวิเชต กันแมน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. สะพุง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นางสาววิญญาภัทร์ วุฒิเจริญลักษณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นางสาววิญญาภัทร์ วุฒิเจริญลักษณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นางพัทธนันท์ วิลเฟรด)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ลงชื่อ  กรรมการ ฯ
(นายวัชรพล ปวงสุข)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายวัชร ตรีไธดา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานุกร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประเภท ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านจี้เนียว หมู่ที่ 8
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจี้เนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบเลขที่ 1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....
 ประมาณราคาคตามแบบ พร.4
 ประมาณการโดยนายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,490,463.00	1.3017	1,940,135.69	
2	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A	420.00		420.00	
3	ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด 6"	21,000.00		21,000.00	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	69,191.00	1.0700	74,034.37	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,035,590.06	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,960,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน				

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
 (นายวิเชต กันแมน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. สะพุง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
 (นางพัทธนันท์ วิลเฟรด)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นางสาววิญญากัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์)
 ตำแหน่ง ปลัด อบต.สะพุง


ลงชื่อ กรรมการ ฯ
 (นายวัชรพล ปวงสุข)
 ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นางสาววิญญากัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
 (นายวัชร ตรีไสดา)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911006
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,895.00	1,895.00	1,050.00	1,050.00	2,945.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,092.00	1,092.00	660.00	660.00	1,752.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	2 ท่อน	258.00	516.00	180.00	360.00	876.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายนเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	64.00	64.00	120.00	120.00	184.00	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	250.00	750.00		0.00	750.00	
6	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	22.00	88.00		0.00	88.00	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	19.00	38.00		0.00	38.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	488.00	488.00		0.00	488.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	63.00	126.00		0.00	126.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	504.00	504.00		0.00	504.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	749.00	2,247.00		0.00	2,247.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	123.00	984.00		0.00	984.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2 ตัว	250.00	500.00		0.00	500.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	415.00	830.00		0.00	830.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	47.00	94.00		0.00	94.00	
16	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	13.00	143.00		0.00	143.00	
17	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	17.00	136.00		0.00	136.00	
18	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	12.00	48.00		0.00	48.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	3,150.00	6,300.00	600.00	1,200.00	7,500.00	
20	เขี้ยวส่วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	123.00	246.00	150.00	300.00	546.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	82.00	328.00	100.00	400.00	728.00	
23	เกจวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00		0.00	560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	10.00	40.00		0.00	40.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	10.00	20.00		0.00	20.00	
26	ประเ็นยาง dia 3"	15 แผ่น	22.00	330.00			330.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน dia.	68 ตัว	25.00	1,700.00			1,700.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	50.00	2,000.00	2,000.00	
รวมเงิน				2,030.00		2,000.00	31,157.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							31,150.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนัง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมเงิน			0.00		13,500.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,500.00	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

(นายมงคล กงใจ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนัง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีนและสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
4	เครื่องวัดคราห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	รวมเงิน (1-4)			12,700.00	-	-	12,700.00	
	คิดเป็นเงิน			12,700.00	-	-	12,700.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน (5)		-	-		600.00	600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			12,700.00		600.00	13,300.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 412002
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	366.67	550.01	99.00	148.50	698.51	
	2. งานแบบหล่อ			0.00		0.00	0.00	
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	16 ตร.ม.	509.00	8,144.00	133.00	2,128.00	10,272.00	
2.2	ตะปู	4 กก.	45.00	180.00	-	-	180.00	
	3. งานคอนกรีต			0.00		0.00	0.00	
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,664.00	332.80	398.00	79.60	412.40	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	3.50 ลบ.ม.	1,880.00	6,580.00	391.00	1,368.50	7,948.50	
	4. งานเหล็ก			0.00		0.00	0.00	
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73 กก.	29.76	2,172.48	4.10	299.30	2,471.78	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35 กก.	30.10	1,053.50	4.10	143.50	1,197.00	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12 กก.	26.97	323.64	3.30	39.60	363.24	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	46.25	277.50	-	-	277.50	
	5. งานโครงหลังคา					0.00		
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,501.00	421.00	410.00	820.00	1,241.00	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	714.00	408.00	200.00	1,400.00	1,808.00	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	390.00	250.00	100.00	700.00	950.00	
5.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	660.00	4,620.00	190.00	1,330.00	5,950.00	
5.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	45 แผ่น	60.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	สีระบูกายหลัง
5.6	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	10 ชุด	90.00	900.00	-	-	900.00	
5.7	ขอยึดกระเบื้อง	45 ตัว	4.00	180.00	-	-	180.00	
5.8	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	16 ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	720.00	720.00	
	6. งานผนัง					0.00		
6.1	ก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	209.00	3,344.00	89.00	1,424.00	4,768.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	162.00	259.20	86.00	137.60	396.80	
	7. งานผิวผนัง			0.00		0.00	0.00	
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37 ตร.ม.	51.00	1,887.00	82.00	3,034.00	4,921.00	
	รวมยอดยกไป			34,583.13		14,364.60	48,947.73	

ประมาณราคาก่อสร้าง โรงสูบน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนัง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 412002
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			34,583.13		14,364.60	48,947.73	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	51 ตร.ม.	40.00	2,040.00	30.00	1,530.00	3,570.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	13 ตร.ม.	42.00	546.00	38.00	494.00	1,040.00	
	9. งานอื่นๆ			0.00		0.00	0.00	
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60 ม.	19 ตร.ม.	333.00	6,327.00	80.00	1,520.00	7,847.00	
9.2	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 2.5 มม. ขนาดช่อง 3	6 ตร.ม.	94.00	564.00	23.00	138.00	702.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	90.00	90.00		0.00	90.00	
9.4	กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	105.00	105.00		0.00	105.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	35.00	105.00		0.00	105.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	55.00	220.00		0.00	220.00	
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	750.00	1,500.00		0.00	1,500.00	
9.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 2"	1 ท่อน	216.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	200.00	400.00	115.00	230.00	630.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	80.00	80.00	60.00	60.00	140.00	
	รวมเงิน			46,776.13		18,336.60	65,112.73	
	คิดเป็นเงินค่างาน						65,110.00	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

(นายมงคล กงใจ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกร่อนำบาดาลขนาด 7 ม./ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1211007

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	11 ลบ.ม.	-	-	148.00	1,628.00	1,628.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.2 ลบ.ม.	366.67	806.67	99.00	217.80	1,024.47	
	2. งานแบบหล่อ					0.00	0.00	
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	55 ตร.ม.	382.00	21,010.00	133.00	7,315.00	28,325.00	
2.2	ตะปู	14 กก.	41.25	577.50	-	-	577.50	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,664.00	832.00	398.00	199.00	1,031.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	2.4 ลบ.ม.	1,880.00	4,512.00	391.00	938.40	5,450.40	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	3.7 ลบ.ม.	1,928.00	7,133.60	391.00	1,446.70	8,580.30	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	209 กก.	30.10	6,290.90	4.10	856.90	7,147.80	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	410 กก.	26.97	11,057.70	3.30	1,353.00	12,410.70	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	53 กก.	23.93	1,268.29	3.30	174.90	1,443.19	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	20 กก.	46.25	925.00	-	-	925.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.25 ท่อน	4,583.00	1,145.75	2,400.00	600.00	1,745.75	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ท่อน	2,637.00	2,637.00	1,500.00	1,500.00	4,137.00	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,895.00	3,790.00	1,050.00	2,100.00	5,890.00	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	0.2 ท่อน	258.00	51.60	180.00	36.00	87.60	
5.5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	3 ท่อน	89.00	267.00	120.00	360.00	627.00	
5.6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	20.00	360.00		0.00	360.00	
5.7	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	20.00	360.00		0.00	360.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	314.00	2,198.00		0.00	2,198.00	
5.9	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	553.00	2,212.00		0.00	2,212.00	
5.10	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	2,465.00	4,930.00		0.00	4,930.00	
5.11	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	1 ตัว	19.00	19.00		0.00	19.00	
5.12	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	56.00	1,008.00		0.00	1,008.00	
5.13	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	1 ตัว	19.00	19.00		0.00	19.00	
	รวมยอดยกไป			73,411.01		18,725.70	92,136.71	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม./ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1211007

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			73,411.01		18,725.70	92,136.71	
5.14	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	287.00	287.00		0.00	287.00	
5.15	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 ตัว	850.00	1,700.00		0.00	1,700.00	
5.16	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	4 ตัว	154.00	616.00		0.00	616.00	
5.17	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	1 ตัว	123.00	123.00		0.00	123.00	
5.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	488.00	488.00		0.00	488.00	
5.19	สัทึงเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,976.00	2,976.00		0.00	2,976.00	
5.20	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,000.00	6,000.00	1,200.00	1,200.00	7,200.00	
5.21	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	4,500.00	9,000.00	800.00	1,600.00	10,600.00	
5.22	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	6,170.00	6,170.00	800.00	800.00	6,970.00	
5.23	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	150.00	150.00		0.00	150.00	
5.24	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	200.00	200.00		0.00	200.00	
5.25	ท่อผ่านผนัง dia 6"	1 จุด	250.00	250.00		0.00	250.00	
5.26	อี-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1 ชุด	309.00	309.00		0.00	309.00	
5.27	ประเก็นยาง dia 6"	2 แผ่น	45.00	90.00		0.00	90.00	
5.28	ประเก็นยาง dia 4"	5 แผ่น	29.00	145.00		0.00	145.00	
5.29	ประเก็นยาง dia 3"	1 แผ่น	22.00	22.00		0.00	22.00	
5.30	น็อตสลักยึดท่อ dia. 3/8 "	60 ตัว	10.00	600.00		0.00	600.00	
	6. งานฉนวน							
6.1	ฉนวนเรียบธรรมดา	17 ตร.ม.	51.00	867.00	82.00	1,394.00	2,261.00	
	7. งานทาสี			0.00		0.00	0.00	
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	17 ตร.ม.	40.00	680.00	30.00	510.00	1,190.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	7.5 ตร.ม.	42.00	315.00	38.00	285.00	600.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	23 ตร.ม.	110.00	2,530.00	40.00	920.00	3,450.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	1 ชุด	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
8.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	160.00	160.00	-	-	160.00	
8.3	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.85 ลบ.ม.	1,850.00	1,572.50	400.00	340.00	1,912.50	
8.4	ทรายกรองเร็ว	1.3 ลบ.ม.	1,650.00	2,145.00	400.00	520.00	2,665.00	
	รวมยอดยกไป			112,406.51		26,294.70	138,701.21	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.²/ชม. (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1211007
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			112,406.51		26,294.70	138,701.21	
	9. แอร์เรเตอร์							
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2 ท่อน	2,588.00	5,176.00		4,000.00	5,176.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	4 เส้น	386.00	1,544.00			1,544.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	4,800.00	14,400.00			18,400.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 หุน x 6 ม.	4 เส้น	710.00	2,840.00			2,840.00	
9.5	อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 หุน x 6 ม.	4 เส้น	1,590.00	6,360.00			6,360.00	
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว	1 กล่อง	250.00	250.00			250.00	
	10. เสาค้ำ							
10.1	เสาค้ำ คสล. หรือ คอน. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	12 ต้น	1,170.00	14,040.00	365.00	4,380.00	18,420.00	
	รวมเงิน			157,016.51		34,674.70	191,691.21	
	คิดเป็นเงินค่างาน						191,690.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 2111020
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	42 ลบ.ม.	-	-	148.00	6,216.00	6,216.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.4 ลบ.ม.	366.67	513.34	99.00	138.60	651.94	
	2. งานแบบหล่อ						0.00	
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	71 ตร.ม.	382.00	27,122.00	133.00	9,443.00	36,565.00	
2.2	ตะปู	18 กก.	41.25	742.50	-	-	742.50	
	3. งานคอนกรีต						0.00	
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,664.00	3,328.00	398.00	796.00	4,124.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.5 ลบ.ม.	1,880.00	2,820.00	391.00	586.50	3,406.50	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	10 ลบ.ม.	1,928.00	19,280.00	391.00	3,910.00	23,190.00	
							0.00	
	4. งานเหล็ก						0.00	
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	404 กก.	30.10	12,160.40	4.10	1,656.40	13,816.80	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	782 กก.	26.97	21,090.54	3.30	2,580.60	23,671.14	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	46.25	1,480.00	-	-	1,480.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์						0.00	
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.25 ท่อน	1,895.00	473.75	1050.00	262.50	736.25	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	0.4 ท่อน	1,092.00	436.80	660.00	264.00	700.80	
5.3	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	314.00	628.00	}	2,000.00	628.00	
5.4	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	117.00	234.00			234.00	
5.5	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	762.00	762.00			762.00	
5.6	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	438.00	438.00			438.00	
5.7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	2 ตัว	154.00	308.00			308.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	3 ตัว	123.00	369.00			369.00	
5.9	ปลั๊กอุดเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	32.00	32.00			32.00	
5.10	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	80.00	80.00			2,080.00	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	488.00	488.00			488.00	
5.12	หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 4"	1 ตัว	154.00	154.00			154.00	
5.13	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 2"	2 ชุด	550.00	1,100.00			1,100.00	
5.14	ท่อผ่านผนัง dia 4"	2 จุด	200.00	400.00			400.00	
5.15	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	150.00	150.00			150.00	
5.16	ท่อผ่านผนัง dia 2"	2 จุด	100.00	200.00			200.00	
	รวมยอดยกไป			94,790.33		27,853.60	122,643.93	

ประมาณราคาก่อสร้าง ถังน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 2111020
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			94,790.33		27,853.60	122,643.93	
5.17	ประเก็นยาง dia 3"	3 แผ่น	22.00	66.00			66.00	
5.18	ประเก็นยาง dia 4"	2 แผ่น	29.00	58.00			58.00	
5.19	น๊อตยึดหน้าจาน	28 ตัว	25.00	700.00			700.00	
5.20	เทพื้นเกลียว	5 ม้วน	10.00	50.00			50.00	
	6. งานฉาบผนัง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	16 ตร.ม.	51.00	816.00	82.00	1,312.00	2,128.00	
	7. งานทาสี					0.00		
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	16 ตร.ม.	40.00	640.00	30.00	480.00	1,120.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	1.5 ตร.ม.	42.00	63.00	35.00	52.50	115.50	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	35 ตร.ม.	110.00	3,850.00	40.00	1,400.00	5,250.00	
	8. งานอื่น ๆ					0.00		
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	}	0.00	3,800.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00		0.00	720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	160.00	160.00		1,500.00	1,660.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 4x4 นิ้ว	2 แผ่น	100.00	200.00		0.00	200.00	
8.5	กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	105.00	105.00		0.00	105.00	
	9. เสาค้ำ					0.00		
9.1	เสาค้ำ คสล. หรือ คอน. ยาว 6.00ม.					0.00		
	หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	16 ต้น	1,170.00	18,720.00	365.00	5,840.00	24,560.00	
	รวมเงิน			124,738.33		38,438.10	163,176.43	
	คิดเป็นเงินค่างาน						163,170.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายมงคล กงใจ)


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 15 ม.³ (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจี่เนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111015
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาคอหน่วย	เป็นเงิน	ราคาคอหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	25 ลบ.ม.	-	-	148.00	3,700.00	3,700.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	366.67	1,100.01	99.00	297.00	1,397.01	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	220 ตร.ม.	318.00	69,960.00	133.00	29,260.00	99,220.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	390 ต้น	40.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
2.4	ตะปู	48 กก.	45.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,644.00	822.00	398.00	199.00	1,021.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	14 ลบ.ม.	1,880.00	26,320.00	391.00	5,474.00	31,794.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.5 ลบ.ม.	1,928.00	8,676.00	391.00	1,759.50	10,435.50	
	4. งานเหล็ก			0.00				
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	29.76	1,934.40	4.10	266.50	2,200.90	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,021 กก.	30.10	30,732.10	4.10	4,186.10	34,918.20	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	465 กก.	26.97	12,541.05	3.30	1,534.50	14,075.55	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,022 กก.	23.93	24,456.46	3.30	3,372.60	27,829.06	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	788 กก.	25.57	20,149.16	2.90	2,285.20	22,434.36	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	98 กก.	46.25	4,532.50	-	-	4,532.50	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,637.00	7,911.00	1500.00	4,500.00	12,411.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,895.00	11,370.00	1050.00	6,300.00	17,670.00	
5.3	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	154.00	1,848.00		0.00	1,848.00	
5.4	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	123.00	3,198.00		0.00	3,198.00	
5.5	ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4"x 3"	1 ตัว	350.00	350.00		0.00	350.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	488.00	488.00		0.00	488.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	1,410.00	2,820.00		0.00	2,820.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	1,830.00	1,830.00		0.00	1,830.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	488.00	1,952.00		0.00	1,952.00	
5.10	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	749.00	749.00		0.00	749.00	
5.11	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	2,750.00	2,750.00	600	600.00	3,350.00	
5.12	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	150.00	450.00		0.00	450.00	
	รวมยอดยกไป			254,699.68		63,734.40	318,434.08	

ประมาณราคาก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 15 ม.³ (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111015
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			254,699.68		63,734.40	318,434.08	
5.13	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	200.00	200.00		0.00	200.00	
5.14	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	29.00	261.00		0.00	261.00	
5.15	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	22.00	484.00		0.00	484.00	
5.16	น๊อตยึดหน้าจาน	160 ตัว	25.00	4,000.00		0.00	4,000.00	
5.17	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	80.00	1,920.00		0.00	1,920.00	
5.18	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	10.00	720.00		0.00	720.00	
5.19	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	10.00	240.00				
	6. งานฉนวนผนัง					0.00		
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	160 ตร.ม.	51.00	8,160.00	82.00	13,120.00	21,280.00	
	7. งานทาสี					0.00		
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	160 ตร.ม.	40.00	6,400.00	30.00	4,800.00	11,200.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	27 ตร.ม.	42.00	1,134.00	35.00	945.00	2,079.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	31 ตร.ม.	110.00	3,410.00	40.00	1,240.00	4,650.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	21,000.00	21,000.00	3,000.00	3,000.00	24,000.00	
8.2	ป้ายบอกกระดาน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,000.00	1,000.00	6,300.00	
8.3	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1 ชุด	2,500.00	2,500.00		0.00	2,500.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	6 แผ่น	100.00	600.00		0.00	600.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2 แผ่น	160.00	320.00		0.00	320.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00		0.00	650.00	
	9. เสาเข็ม					0.00		
9.1	เสาเข็ม คอ. □ 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	3,900.00	31,200.00	1,361.00	10,888.00	42,088.00	
	รวมเงิน			349,598.68		99,727.40	449,086.08	
	คิดเป็นเงินค่างาน						449,080.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 921001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสว/บานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	366.67	18.33	99.00	4.95	23.28	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,664.00	88.19	398.00	21.09	109.29	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,880.00	592.20	391.00	123.17	715.37	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	29.76	1,416.87	4.10	195.20	1,612.07	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	46.25	32.38	-	-	32.38	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	823.00	2,469.00	210.00	630.00	3,099.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขมเป็ยกpun dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	105.00	551.25	23.00	120.75	672.00	
1.9	ปูซสกลัดติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	120.00	720.00		0.00	720.00	
1.10	กลอนเหล็กและกฏูแฉง	2 ชุด	280.00	560.00		0.00	560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	51.00	153.00	82.00	246.00	399.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	40.00	120.00	30.00	90.00	210.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	42.00	84.00	35.00	70.00	154.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	509.00	580.26	133.00	151.62	731.88	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	45.00	9.00	-	-	9.00	
	รวมเงิน (1)			7,394.00		1,711.00	9,106.00	
	2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	366.67	9.17	99.00	2.48	11.64	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,664.00	49.92	398.00	11.94	61.86	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,880.00	263.20	391.00	54.74	317.94	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	29.76	890.12	4.10	122.63	1,012.75	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	46.25	18.50	-	-	18.50	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	51.00	76.50	82.00	123.00	199.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	40.00	60.00	30.00	45.00	105.00	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	509.00	290.13	133.00	75.81	365.94	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	45.00	4.50	-	-	4.50	
	รวมเงิน (2)			1,662.04		465.20	2,127.23	
	เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,662.04	6,648.15	465.20	1,860.78	8,508.94	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			14,042.15		3,571.78	17,613.94	17,610.00

ประมาณราคาก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 921001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	3. รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,880.00	197.40	391.00	41.06	238.46	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	10.00	1,800.00	3.00	540.00	2,340.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	450.00	4,050.00	135.00	1,215.00	5,265.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	10.00	810.00	-	-	810.00	
	รวมเงิน (3)			6,857.40		1,944.00	8,801.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			342.87		97.20	440.07	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	57 ม.	342.87	19,543.59	97.20	5,540.40	25,083.99	25,080.00
	รวมเงิน 1+2+3			35,457.03		12,767.18	45,118.22	
	คิดเป็นเงินค่างาน						45,110.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายมงคล กงใจ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอสรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	12,300.00	12,300.00	-	-	12,300.00	
	รวมเงิน (1)			12,300.00		0.00	12,300.00	
	คิดเป็นเงิน			12,300.00		0.00	12,300.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	500.00	500.00	500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	5,500.00	5,500.00	300.00	300.00	5,800.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			17,800.00		800.00	18,600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			17,800.00		800.00	18,600.00	
4	ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด ϕ 6" พร้อมท่อ PVC. ชั้น 8.5 คลุมบ่อบาดาล	1 บ่อ			21,000.00		21,000.00	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย

นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	6,248.00	12,496.00	-	-	12,496.00	
	รวมเงิน (1)			12,496.00		0.00	12,496.00	
	คิดเป็นเงิน			12,496.00		0.00	12,496.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	5,500.00	11,000.00	300.00	600.00	11,600.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			23,496.00		1,600.00	25,096.00	
	คิดเป็นเงินค่าจ้าง			23,496.00		1,600.00	25,096.00	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา

(นายมงคล กงใจ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 911004

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย

นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	4,583.00	916.60	2,400.00	480.00	1,396.60	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,637.00	7,911.00	1,500.00	4,500.00	12,411.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,895.00	3,790.00	1,050.00	2,100.00	5,890.00	
4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.5 ท่อน	1,092.00	660.00	660.00	330.00	990.00	
5	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	19,716.00	19,716.00	800.00	800.00	20,516.00	
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมลัย	1 ชุด	4,500.00	4,500.00	800.00	800.00	5,300.00	
7	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	105.00	105.00		0.00	105.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	0.8 ท่อน	432.00	345.60	300.00	240.00	585.60	
9	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	457.00	914.00		0.00	914.00	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	268.00	268.00		0.00	268.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,185.00	2,185.00		0.00	2,185.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	14 ตัว	154.00	2,156.00		0.00	2,156.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	123.00	984.00		0.00	984.00	
14	หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 2"	10 ตัว	70.00	700.00		0.00	700.00	
15	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"	2 ตัว	350.00	700.00		0.00	700.00	
16	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	488.00	1,464.00		0.00	1,464.00	
17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	3 ตัว	654.00	1,962.00		0.00	1,962.00	
18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	6 ตัว	632.00	3,792.00		0.00	3,792.00	
19	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	64.00	64.00	120.00	120.00	184.00	
20	ประเก็นยาง dia 2"	6 แผ่น	19.00	114.00		0.00	114.00	
21	ประเก็นยาง dia 3"	8 แผ่น	22.00	176.00		0.00	176.00	
รวมยอดยกไป				53,423.20		9,370.00	62,793.20	

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนัง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911004

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย

นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			53,423.20		9,370.00	62,793.20	
22	ประเก็นยาง dia 4"	15 แผ่น	29.00	435.00			435.00	
23	น๊อตยึดหน้าจาน	152 ตัว	25.00	3,800.00			3,800.00	
24	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	10.00	20.00			20.00	
25	ทำเกลียว	26 จุด	-	-	50.00	1,300.00	1,300.00	
	รวมเงิน			57,678.20		10,670.00	68,348.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						68,340.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมงคล กงใจ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนัง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 991001
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	3,881.00	3,881.00	1,050.00	1,050.00	4,931.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	347.00	347.00	45.00	45.00	392.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	424.00	424.00	54.00	54.00	478.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	232.00	232.00	67.00	67.00	299.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	519.00	519.00	177.00	177.00	696.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00		0.00	700.00	
7	เหล็กแกนตัน 25 มม.	1 ชุด	300.00	300.00		0.00	300.00	
8	ลวดสลิง 3/16 นิ้ว	10 ม.	20.00	200.00		0.00	200.00	
9	เกล็ดลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	50.00	50.00		0.00	50.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	42.00	126.00	38.00	114.00	240.00	
	รวมเงิน			6,779.00		1,507.00	8,286.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						8,280.00	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911007
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	0.17 ท่อน	1,092.00	185.64	660.00	112.20	297.84	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.17 ท่อน	1,895.00	322.15	1,050.00	178.50	500.65	
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00 ตัว	314.00	314.00		0.00	314.00	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00 ตัว	117.00	234.00		0.00	234.00	
5	นippleเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00 ตัว	73.00	219.00		0.00	219.00	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00 ตัว	231.00	462.00		0.00	462.00	
7	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00 ตัว	123.00	123.00		0.00	123.00	
8	หน้าจานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.00 ตัว	123.00	123.00		0.00	123.00	
9	เขี้ยวหัวทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	436.00	436.00		0.00	436.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	686.00	686.00	400.00	400.00	1,086.00	
11	น็อตยึดหน้าจาน	4.00 ตัว	25.00	100.00		0.00	100.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00 แผ่น	22.00	22.00		0.00	22.00	
13	เทปพันเกลียว	1.00 ม้วน	10.00	10.00		0.00	10.00	
14	ทำเกลียว	9.00 จุด	-	-	50.00	450.00	450.00	
15	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	1,880.00	592.20	391.00	123.17	715.37	
16	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00 กก.	30.10	331.10	4.10	45.10	376.20	
17	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00 ม.	13.00	780.00	-	-	780.00	
	รวมเงิน			4,940.09		1,308.97	6,249.06	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,240.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประจำปี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคอม้าขนาด 24"	2 ตัว	720.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"	1 ตัว	570.00	570.00	-	-	570.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	140.00	140.00	-	-	140.00	
4	คีมล็อกขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	280.00	280.00	-	-	280.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	30.00	30.00	-	-	30.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	30.00	30.00	-	-	30.00	
8	ฉ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	
9	ดัลเบตวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวดัลเบตทำด้วยโลหะ	1 อัน	225.00	225.00	-	-	225.00	
	ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงกลับ							
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5"	1 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.							
11	คัลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตู้	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมเงิน			7,695.00		-	7,695.00	
	คิดเป็นเงิน						7,695.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายมงคล กงใจ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมเงิน			2,000.00		-	2,000.00	
	คิดเป็นเงิน						2,000.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันทิมา หมู่ที่ 8 ตำบลสะพรั่ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพรั่ง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพรั่ง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	รวมเงิน			2,500.00		0.00	2,500.00	
	คิดเป็นเงิน						2,500.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายวิชระ ศรีไสดา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน อบต.สะพรั่ง

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง


แบบเลขที่ 911001

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รางระบายน้ำ	6 ม.	491.50	2,949.00	355.04	2,130.24	5,079.24	
	รวมเงิน			2,949.00		2,130.24	5,079.24	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,000.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนัง จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911001
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	148.00	57.72	57.72	
2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	366.67	11.00	99.00	2.97	13.97	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,880.00	94.00	391.00	19.55	113.55	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	30.10	60.20	4.10	8.20	68.40	
5	ก่ออิฐฉลุ 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	209.00	209.00	78.00	78.00	287.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	51.00	117.30	82.00	188.60	305.90	
	รวมเงิน			491.50		355.04	846.54	
	คิดเป็นเงินค่างาน						846.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้า
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะตอ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะตอ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	1 ต้น	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
2	เสาไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น						
3	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	12.50	1,250.00	25.00	2,500.00	3,750.00	
4	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	0.00	1,500.00	
5	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	180.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
6	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
7	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40 ม.	11.33	453.20	12.00	480.00	933.20	
	รวมเงิน			8,823.20		3,480.00	12,303.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						12,303.00	
7	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A	1.00 เครื่อง	420.00				420.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะตอ

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3"	10 ท่อน	1,895.00	18,950.00	1,050.00	10,500	29,450.00	
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	-	-	-	-	-	-	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	314.00	628.00	-	-	628.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	-	-	-	-	-	-	
	2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่อสุดไปยังปากท่อสุดของเครื่องสูบน้ำดิบ							
2.1	ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อตรง 1อัน dia 2"	10 ท่อน	757.00	7,570.00	360.00	3,600.00	11,170.00	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	-	-	-	-	-	-	
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	-	-	-	-	-	-	
	3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ							
3.1	ลูกกรงและราวลูกกรงขานพัก พร้อมติดตั้ง	-	-	-	-	-	-	
	ลูกปืน dia. 0.02 ม	-	-	-	-	-	-	
	4. อุปกรณ์อื่น ๆ							
4.1	สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม.	55 ม.	25.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
4.2	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	10 ท่อน	63.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	รวมเงิน			29,153.00		14,100	43,253.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						43,250.00	

ลงชื่อผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง บัญชีการประปา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	148.00	44.40	44.40	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,880.00	1,128.00	391.00	234.60	1,362.60	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ฟุต	1,092.00	1,092.00	660.00	660.00	1,752.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,822.00	911.00		0.00	911.00	
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	20.00	120.00		0.00	120.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2 ชุด	150.00	300.00		0.00	300.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	42.00	84.00	38.00	76.00	160.00	
	รวมเงิน			3,635.00		1,015.00	4,650.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,650.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายมงคล กงใจ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านจันเนียว หมู่ที่ 8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนัง จังหวัดศรีสะเกษ

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย

นายมงคล กงใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	0.00	
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 5"+ ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	0.00	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	50	ท่อน	768.00	38,400.00	480.00	24,000.00	62,400.00
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	200	ท่อน	474.00	94,800.00	300.00	60,000.00	154,800.00
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	0.00
6	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	350	ท่อน	216.00	75,600.00	160.00	56,000.00	131,600.00
7	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	0.00
8	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	25	กระป๋อง	570.00	14,250.00	-	-	14,250.00
9	ท่อ PVC ยาว 4ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dai 3/4"	20	ท่อน	64.00	1,280.00	120.00	2,400.00	3,680.00
10	ข้อต่อสามทาง 2" ลด 3/4"	80	อัน	52.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
11	ข้อต่อสามทาง 3" ลด 3/4"	40	อัน	118.00	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
12	ฝาปิดท่อ pvc 3/4"	120	อัน	6.00	720.00	0.00	0.00	720.00
13	บอกลาวลว 3"	4	อัน	510.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
14	บอกลาวลว 2"	6	อัน	204.00	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00
15	สามทาง 3" ,ข้ออ 3" สามทาง 2" , ข้ออ 2"	1	รายการ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	รวมเงิน			202,794.00		118,400.00	383,594.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						383,590.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายมงคล กงใจ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.สะพุง