แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 เลียบคลองอีสานเขียว ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 472,000.- บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 เลียบคลองอีสานเขียว ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนที่ อบต.สะพุง กำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2569 เป็นเงิน 507,062.25.- บาท .

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางนิลุบล เพียสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็น ประธานกรรมการ

7.2 นายสมพล ไกลถิ่น ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

7.3 นายอัครพล บุตรวงษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็น กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 เลียบคลองอีสานเขียว
สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
แบบ เลขที่แบบ ตามแบบ อบต.สะพุง ราคาน้ำมัน ณ วันที่ประมาณการ 43.50 บาท/ลิตร

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	Factor-F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	372,183.12	1.3624	507,062.25	
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	**372,183.12**			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราค่าจ้างล่วงหน้า 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง			507,062.25	
	ค่าก่อสร้างทาง			**507,062.25**	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดพันหกสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)				

จำนวนพื้นที่ก่อสร้าง 760.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 667.19 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
(นายอัครพล บุตรวงษ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ
(นางสาววริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางนิลุบล เพียสมบัติ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาววริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมพล ไกลถิ่น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายโยธิน มุลกะกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายอัครพล บุตรวงษ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 เลียบคลองอีสานเขียว
สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569
แบบ เลขที่แบบ ตามแบบ อบต.สะพุง ราคาน้ำมัน ณ วันที่ประมาณการ 43.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor-F	ราคา/หน่วย xFF	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานเกรดปรับผิวจราจรเดิม	760.00	ตร.ม.	1.89	1,436.40	1.3624	2.57	1,956.95	
2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
6	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งที่ตั้งโครงการ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
8	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
9	งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
10	งานรองพื้นทาง (หินคลุก) บดทับแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
11	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	38.00	ลบ.ม.	527.00	20,026.00	1.3624	717.98	27,283.42	
12	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	760.00	ตร.ม.	433.72	329,627.20	1.3624	590.90	449,084.09	
	12.1 Expansion Joint	12.00	ม.	195.46	2,345.52	1.3624	266.29	3,195.53	
	12.2 Contraction Joint	60.00	ม.	96.50	5,790.00	1.3624	131.47	7,888.29	
	12.3 Longitudinal Joint	190.00	ม.	68.20	12,958.00	1.3624	92.91	17,653.97	
13	งานลูกรังไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
14	งานลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
15	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.								
	15.1 ท่อกลม ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.30 ม. ศก.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	15.2 ท่อกลม ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.40 ม. ศก.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	15.3 ท่อกลม ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.60 ม. ศก.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	15.4 ท่อกลม ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ø 0.80 ม. ศก.	-	ม.	-	-	-	-	-	
	15.5 ท่อกลม ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ø 1.00 ม. ศก.	-	ม.	-	-	-	-	-	
16	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิว)	-	ป้าย	-	-	-	-	-	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 372,183.12
FACTOR -F งานทาง (0-0-6-7) 1.3624

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 507,062.25
ปัดเศษ **507,062.25**
ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดพันหกสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางนิลุบล เพียสมบัติ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมพล ไกลถิ่น)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นายอัครพล บุตรวงษ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน