

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านสะพุง ตำบลสะพุง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,886,900.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านสะพุง ตำบลสะพุง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 1,886,900.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)

5.2 แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

5.3 แบบรายการค่าประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.6)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสาวรัศมี จันทศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษา เป็น ประธานกรรมการ

6.2 นายวัชรพล ปวงสุข ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เป็น กรรมการ

6.3 นายวชิระ ศรีโสภา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการและเลขานุการ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสะตง
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลสะตง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสะตง หมู่ที่ 1 ตำบลสะตง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4
ประมาณการโดย	นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
ประมาณการเมื่อ	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
1.1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	63,240.00	82,433.34	
1.2	วางระบบน้ำ แบบเลขที่ 911001	4,900.00	6,387.15	
1.3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,000.00	5,214.00	
1.4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	6,560.00	8,550.96	
1.5	ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	33,520.00	43,693.32	
1.6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	55,690.00	72,591.92	
1.7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,150.00	8,016.53	
1.8	การประสานท่อภายใน โรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	31,440.00	40,982.04	
1.9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	13,500.00	17,597.25	
1.10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	17,506.00	22,819.07	
2	ประเภทงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		-	
2.1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	175,060.00	228,190.71	
2.2	ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	154,920.00	201,938.22	
2.3	หอถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	453,290.00	590,863.52	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค		-	
3.1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	33,590.00	43,784.57	
3.2	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	334,270.00	435,720.95	
	รวมเป็นเงิน	1,387,636.00	1,808,783.53	


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


แบบ ปร. 5


ตัวราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านตะลุง หมู่ที่ 1 ตำบลตะลุง อำเภอศรีวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมหัวรายการฯ เฉพาะที่ส่ง, รายการฯ ที่ไว้ปี และ.....
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	
ประมาณการโดย นายธนุช นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต. ตะลุง ระยะเวลาคำนวณการ	150 วัน
ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,387,636.00	1.3035	1,808,783.53	
2	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A	4,620.00		4,620.00	
3	ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด ϕ 6"	32,000.00		32,000.00	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	74,010.00	1.0700	79,190.70	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,924,594.23	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,886,900.00	
ตัวอักษร	หนังสือแนบแปลนแปลนหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน				


ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายธนุช นาคสินธุ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต. ตะลุง


ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายวิริยะ ศรีโตดา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผอ. กองช่าง อบต. ตะลุง


ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นางสาววิญญาภัทร์ วุฒิจริญญักกษณ์)
ตำแหน่ง ปกติ อบต. ตะลุง

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายโฮริน มุตตะกุด)
ตำแหน่ง นายอ. อบต. ตะลุง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ
(นางสาววิศมีย์ จันทร์ศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


ลงชื่อ  กรรมการฯ
(นายวิชรพล ปวงสุข)
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายวิริยะ ศรีโตดา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผอ. กองช่าง อบต. ตะลุง

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อําเภอศรีวิไลนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

แบบเลขที่ 911006

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,267.00	1,267.00	1,050.00	1,050.00	2,317.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	787.00	787.00	660.00	660.00	1,447.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	220.00	440.00	180.00	360.00	800.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายนี้อบ dia 3/4"	1 ท่อน	43.00	43.00	120.00	120.00	163.00	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00		0.00	360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.36	97.44		0.00	97.44	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	20.00	40.00		0.00	40.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	515.00	515.00		0.00	515.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	515.00	1,030.00		0.00	1,030.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	504.00	504.00		0.00	504.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	650.00	1,950.00		0.00	1,950.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00		0.00	2,320.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00		0.00	600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00		0.00	1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	45.24	90.48		0.00	90.48	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม.ม dia 1/2"	11 ตัว	10.44	114.84		0.00	114.84	
17	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	15.00	120.00		0.00	120.00	
18	นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	10.00	40.00		0.00	40.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	3,153.00	6,306.00	600.00	1,200.00	7,506.00	
20	เส้ควาตัวเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00	150.00	300.00	828.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	232.00	928.00	100.00	400.00	1,328.00	
23	ภายใต้ความดัน 0-60 psi.	2 ชั้น	280.00	560.00		0.00	560.00	
24	เข็มวัดวัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	20.00	80.00		0.00	80.00	
25	เทพื้นเกลียว	2 ม้วน	10.00	20.00		0.00	20.00	
26	ประวงยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
27	นอตยึดหน้างาน dia.	68 ตัว	23.00	1,564.00			1,564.00	
28	ทำเกลียว	40 ชุด	-	-	15.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน			1,864.00		600.00	31,444.76	
	คิดเป็นเงินค่างาน						31,440.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอสวี รัวตะ จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะร่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมเงิน			0.00		13,500.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,500.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะทุง หมู่ที่ 1 ตำบลสะทุง อําเภอสวีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

ราชการฯ เฉพาะพื้นที่

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะทุง

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.สะทุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน และสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลังเฉลี่ย	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			17,900.00			17,900.00	
	คิดเป็นเงิน			17,900.00			17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง			600.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน (5)					600.00	600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			17,900.00		600.00	18,500.00	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา อบต.สะทุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระสูง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสูง อําเภอสวีรีนคร จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 412002

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระสูง

ประมาณการโดย


นายณฤช นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	380.00	570.00	99.00	148.50	718.50	
	2. งานถนนท่อ			0.00		0.00	0.00	
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% หรือไม้ท่อน	16 ตร.ม.	475.00	7,600.00	133.00	2,128.00	9,728.00	
2.2	ตะปู	4 กก.	40.00	160.00	-	-	160.00	
	3. งานคอนกรีต			0.00		0.00	0.00	
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,687.00	337.40	398.00	79.60	417.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ปริมาณไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	3.50 ลบ.ม.	1,907.00	6,674.50	391.00	1,368.50	8,043.00	
	4. งานเหล็ก			0.00		0.00	0.00	
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73 กก.	22.72	1,658.56	4.10	299.30	1,957.86	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35 กก.	19.57	684.95	4.10	143.50	828.45	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12 กก.	20.83	249.96	3.30	39.60	289.56	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	38.32	229.92	-	-	229.92	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงที่เหลี่ยม	2 ท่อน	961.78	421.00	410.00	820.00	1,241.00	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงที่เหลี่ยม	7 ท่อน	586.00	408.00	200.00	1,400.00	1,808.00	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงที่เหลี่ยม	7 ท่อน	381.00	250.00	100.00	700.00	950.00	
5.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. คิวซี	7 ท่อน	350.00	2,450.00	210.00	1,470.00	3,920.00	
5.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม	45 แผ่น	65.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	สิระบุภาพหลัง
5.6	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	10 ชุด	80.00	800.00	-	-	800.00	
5.7	ซอซึคกระเบื้อง	45 ตัว	3.00	135.00	-	-	135.00	
5.8	ค่าแรงผูกกระเบื้อง	16 ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	720.00	720.00	
	6. งานผนัง							
6.1	ก่ออิฐมุมสูง 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	207.00	3,312.00	78.00	1,248.00	4,560.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	112.00	179.20	73.00	116.80	296.00	
	7. งานผิวผนัง			0.00		0.00	0.00	
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37 ตร.ม.	53.00	1,961.00	82.00	3,034.00	4,995.00	
	รวมยอดออกไป			31,006.49		14,307.80	45,314.29	

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณราคา
ประมาณการโดย

โรงสูบน้ำ
บ้านสะพุง หมู่ที่ 1 ตำบลสะพุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 412002
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุอะไหล่	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			31,006.49		14,307.80	45,314.29	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	51 ตร.ม.	32.00	1,632.00	30.00	1,530.00	3,162.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	13 ตร.ม.	35.00	455.00	35.00	455.00	910.00	
	9. งานอื่น ๆ			0.00		0.00	0.00	
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ทรายไม้ @ 0.60 ม.	19 ตร.ม.	468.00	8,892.00	80.00	1,520.00	10,412.00	
9.2	ลวดตาข่ายที่เหลื่อมขมมเป็อกปูน dia. 2.5 มม. ขนาดช่อง 38	6 ตร.ม.	77.00	462.00	23.00	138.00	600.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	110.00	110.00		0.00	110.00	
9.4	กุญแจก๊อกลายดู	1 ชุด	105.00	105.00		0.00	105.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	17.50	52.50		0.00	52.50	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	55.00	220.00		0.00	220.00	
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	700.00	1,400.00		0.00	1,400.00	
9.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลาชเรียบ dia 2"	1 ท่อน	176.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออโรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิทช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	220.00	440.00	115.00	230.00	670.00	
10.2	ตัวรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	55.00	55.00	60.00	60.00	115.00	
	รวมเงิน			45,005.99		18,240.80	63,246.79	
	คิดเป็นเงินค่างาน						63,240.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1211007
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 ประมาณการโดยอนุมัติ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	11 ลบ.ม.	-	-	148.00	1,628.00	1,628.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.2 ลบ.ม.	380.00	836.00	99.00	217.80	1,053.80	
	2. งานแบบหล่อ					0.00	0.00	
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้ค้ำ	55 ตร.ม.	365.00	20,075.00	133.00	7,315.00	27,390.00	
2.2	ตะปู	14 กก.	40.00	560.00	-	-	560.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,687.00	843.50	398.00	199.00	1,042.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	2.4 ลบ.ม.	1,907.00	4,576.80	391.00	938.40	5,515.20	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	3.7 ลบ.ม.	1,961.00	7,255.70	391.00	1,446.70	8,702.40	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	209 กก.	19.57	4,090.13	4.10	856.90	4,947.03	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	410 กก.	20.83	8,540.30	3.30	1,353.00	9,893.30	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	53 กก.	21.23	1,125.19	3.30	174.90	1,300.09	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	20 กก.	38.32	766.40	-	-	766.40	
	5. งานท่อและอุปกรณ์							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.25 ท่อน	3,290.00	822.50	2,400.00	600.00	1,422.50	*****
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ท่อน	1,819.00	1,819.00	1,500.00	1,500.00	3,319.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,267.00	2,534.00	1,050.00	2,100.00	4,634.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	0.2 ท่อน	252.00	50.40	180.00	36.00	86.40	
5.5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	3 ท่อน	112.00	336.00	120.00	360.00	696.00	
5.6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	12.00	216.00		0.00	216.00	
5.7	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00		0.00	180.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	187.00	1,309.00		0.00	1,309.00	
5.9	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	329.00	1,316.00		0.00	1,316.00	
5.10	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,940.00	3,880.00		0.00	3,880.00	
5.11	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	15.37	15.37		0.00	15.37	
5.12	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	39.15	704.70		0.00	704.70	
5.13	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	9.28	9.28		0.00	9.28	
	รวมยอดยกไป			61,861.27		18,725.70	80,586.97	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระสูง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสูง อำเภอศรีวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1211007

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระสูง

ประมาณการโดยอนุมัติ นายคณินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			61,861.27		18,725.70	80,586.97	
5.14	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	200.00	200.00		0.00	200.00	
5.15	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 ตัว	259.00	518.00		0.00	518.00	
5.16	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	4 ตัว	162.00	648.00		0.00	648.00	
5.17	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	1 ตัว	135.00	135.00		0.00	135.00	*****
5.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00		0.00	1,250.00	
5.19	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,294.00	1,294.00		0.00	1,294.00	
5.20	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	4,095.00	4,095.00	1,200.00	1,200.00	5,295.00	
5.21	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	2,130.00	4,260.00	800.00	1,600.00	5,860.00	
5.22	ประตูน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	6,170.00	6,170.00	800.00	800.00	6,970.00	
5.23	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 ชุด	270.00	270.00		0.00	270.00	
5.24	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	340.00	340.00		0.00	340.00	
5.25	ท่อผ่านผนัง dia 6"	1 ชุด	420.00	420.00		0.00	420.00	
5.26	อี-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00		0.00	420.00	
5.27	ประเก็นยาง dia 6"	2 แผ่น	40.00	80.00		0.00	80.00	
5.28	ประเก็นยาง dia 4"	5 แผ่น	28.00	140.00		0.00	140.00	
5.29	ประเก็นยาง dia 3"	1 แผ่น	20.00	20.00		0.00	20.00	
5.30	น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	60 ตัว	15.00	900.00		0.00	900.00	
	6. งานฉนวนผนัง							
6.1	ฉนวนปูนเรียบธรรมดา	17 ตร.ม.	53.00	901.00	82.00	1,394.00	2,295.00	
	7. งานทาสี			0.00		0.00	0.00	
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	17 ตร.ม.	32.00	544.00	30.00	510.00	1,054.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	7.5 ตร.ม.	35.00	262.50	35.00	262.50	525.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	23 ตร.ม.	110.00	2,530.00	40.00	920.00	3,450.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดท่อเหล็กอบสังกะสี	1 ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
8.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	160.00	160.00			160.00	
8.3	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.85 ลบ.ม.	1,650.00	1,402.50	400.00	340.00	1,742.50	
8.4	ทรายกรองเร็ว	1.3 ลบ.ม.	1,650.00	2,145.00	400.00	520.00	2,665.00	
	รวมยอดยกไป			92,496.27		26,622.20	119,118.47	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

1211007

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ประมาณการโดยคุณ

นาคสินธุ์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			92,496.27		26,622.20	119,118.47	
	9. แอร์คอนดิชันเนอร์							
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีเหลี่ยมตัน	2 ท่อน	3,030.00	6,060.00	}	4,000.00	6,060.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	4 เส้น	320.00	1,280.00			1,280.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,200.00	15,600.00			19,600.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	4 เส้น	710.00	2,840.00			2,840.00	
9.5	อลูมิเนียมจากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	4 เส้น	1,590.00	6,360.00			6,360.00	
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 ก๊อง	310.00	310.00			310.00	
	10. เสาวเข็ม							
10.1	เสาวเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	12 ต้น	1,260.00	15,120.00	365.00	4,380.00	19,500.00	
	รวมเงิน			140,066.27		35,002.20	175,068.47	
	คิดเป็นเงินค่างาน						175,060.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายณฤทธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ดึงน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 2111020

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ประมาณการโดย

นายณฤช นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	42 ลบ.ม.	-	-	148.00	6,216.00	6,216.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.4 ลบ.ม.	373.33	522.66	99.00	138.60	661.26	
	2. งานแบบหล่อ					0.00		
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้ค้ำ	71 ตร.ม.	365.00	25,915.00	133.00	9,443.00	35,358.00	
2.2	ตะปู	18 กก.	40.00	720.00	-	-	720.00	
	3. งานคอนกรีต					0.00		
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,650.00	3,300.00	398.00	796.00	4,096.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ชิ้นงานไม่น้อยกว่า 320 กก./พ.ม.)	1.5 ลบ.ม.	1,835.00	2,752.50	391.00	586.50	3,339.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ชิ้นงานไม่น้อยกว่า 400 กก./พ.ม.)	10 ลบ.ม.	1,950.00	19,500.00	391.00	3,910.00	23,410.00	
	4. งานเหล็ก					0.00		
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	404 กก.	18.43	7,445.72	4.10	1,656.40	9,102.12	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	782 กก.	19.88	15,546.16	3.30	2,580.60	18,126.76	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	38.75	1,240.00	-	-	1,240.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์					0.00		
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	0.25 ท่อน	1,612.00	403.00	1050.00	262.50	665.50	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	0.4 ท่อน	1,005.00	402.00	660.00	264.00	666.00	
5.3	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	216.92	433.84			433.84	
5.4	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	80.91	161.82			161.82	
5.5	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	526.64	526.64			526.64	
5.6	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	303.05	303.05			303.05	
5.7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	2 ตัว	320.00	640.00			640.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	3 ตัว	290.00	870.00			870.00	
5.9	ปลั๊กอุดเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	32.00	32.00			32.00	
5.10	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	61.19	61.19		2,000.00	2,061.19	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
5.12	หน้างานมอดเหล็กหล่อ dia 4"	1 ตัว	390.00	390.00			390.00	
5.13	ทุบลวดเหล็ก dia 2"	2 ทุบลวด	550.00	1,100.00			1,100.00	
5.14	ท่อผ่านผนัง dia 4"	2 ทุบลวด	340.00	680.00			680.00	
5.15	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 ทุบลวด	270.00	270.00			270.00	
5.16	ท่อผ่านผนัง dia 2"	2 ทุบลวด	190.00	380.00			380.00	
	รวมขอตกไป			84,845.58		27,853.60	112,699.18	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถังน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 2111020

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			84,845.58		27,853.60	112,699.18	
5.17	ประเก็นยาง dia 3"	3 แผ่น	20.00	60.00			60.00	
5.18	ประเก็นยาง dia 4"	2 แผ่น	28.00	56.00			56.00	
5.19	น๊อตยึดหน้าจาน	28 ตัว	20.00	560.00			560.00	
5.20	เทปพันเกลียว	5 ม้วน	10.00	50.00			50.00	
	6. งานฉาบผนัง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	16 ตร.ม.	56.00	896.00	82.00	1,312.00	2,208.00	
	7. งานทาสี					0.00		
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	16 ตร.ม.	32.00	512.00	30.00	480.00	992.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	35.00	52.50	105.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	35 ตร.ม.	110.00	3,850.00	40.00	1,400.00	5,250.00	
	8. งานอื่น ๆ					0.00		
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00		0.00	4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00		0.00	720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	160.00	160.00		1,500.00	1,660.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 4x4 นิ้ว	2 แผ่น	30.00	60.00		0.00	60.00	
8.5	กุญแจล็อกสายชู	1 ชุด	105.00	105.00		0.00	105.00	
	9. เสาวเข็ม					0.00		
9.1	เสาวเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 มม.	16 ต้น	1,260.00	20,160.00	365.00	5,840.00	26,000.00	
	รวมเงิน			116,487.08		38,438.10	154,925.18	
	คิดเป็นเงินค่างาน						154,920.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 15 ม.³ (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะทุง หมู่ที่ 1 ตำบลสะทุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111015
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะทุง
 ประมาณการโดย นายณัฐ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	25 ลบ.ม.	-	-	148.00	3,700.00	3,700.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	380.00	1,140.00	99.00	297.00	1,437.00	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % หรือไม้ค้ำราว	220 ตร.ม.	297.00	65,340.00	133.00	29,260.00	94,600.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	390 ต้น	40.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
2.4	ตะปู	48 กก.	40.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,687.00	843.50	398.00	199.00	1,042.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	14 ลบ.ม.	1,907.00	26,698.00	391.00	5,474.00	32,172.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.5 ลบ.ม.	6,961.00	31,324.50	391.00	1,759.50	33,084.00	
4. งานเหล็ก								
				0.00				
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	22.72	1,476.80	4.10	266.50	1,743.30	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,021 กก.	19.57	19,980.97	4.10	4,186.10	24,167.07	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	465 กก.	20.83	9,685.95	3.30	1,534.50	11,220.45	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,022 กก.	21.23	21,697.06	3.30	3,372.60	25,069.66	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	788 กก.	23.14	18,234.32	2.90	2,285.20	20,519.52	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	98 กก.	38.32	3,755.36	-	-	3,755.36	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กขาบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	1,819.00	5,457.00	1500	4,500.00	9,957.00	
5.2	ท่อเหล็กขาบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,267.00	7,602.00	1050	6,300.00	13,902.00	
5.3	หน้าจามเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	162.00	1,944.00		0.00	1,944.00	
5.4	หน้าจามเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	135.00	3,510.00		0.00	3,510.00	
5.5	ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4" x 3"	1 ตัว	450.00	450.00		0.00	450.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาม 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	515.00	515.00		0.00	515.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาม 2 ด้าน dia 3" (ตีเปิด)	2 ตัว	1,410.00	2,820.00		0.00	2,820.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาม 2 ด้าน dia 4" (ตีเปิด)	1 ตัว	1,830.00	1,830.00		0.00	1,830.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาม 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	504.00	2,016.00		0.00	2,016.00	
5.10	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาม 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	650.00	650.00		0.00	650.00	
5.11	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาม dia 3" แบบทรงกลม	1 จุด	3,153.00	3,153.00	600	600.00	3,753.00	
5.12	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00		0.00	810.00	
	รวมยอดยกไป			248,453.46		63,734.40	312,187.86	

ประมาณราคาก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 15 ม.³ (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111015
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			248,453.46		63,734.40	312,187.86	
5.13	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00		0.00	340.00	
5.14	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	28.00	252.00		0.00	252.00	
5.15	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00		0.00	440.00	
5.16	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	20.00	3,200.00		0.00	3,200.00	
5.17	เหล็กยึดท่อ	24 จุด	140.00	3,360.00		0.00	3,360.00	
5.18	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8"	72 ตัว	15.00	1,080.00		0.00	1,080.00	
5.19	เทปพันแกลิว	24 ม้วน	10.00	240.00				
	6. งานฉนวนผนัง					0.00		
6.1	ฉนวนปูนฉาบเรียบธรรมดา เสก,คาน	160 ตร.ม.	53.00	8,480.00	82.00	13,120.00	21,600.00	
	7. งานทาสี					0.00		
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	160 ตร.ม.	32.00	5,120.00	30.00	4,800.00	9,920.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	27 ตร.ม.	35.00	945.00	35.00	945.00	1,890.00	
7.3	ทาสีอะครีลิค	31 ตร.ม.	110.00	3,410.00	40.00	1,240.00	4,650.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นหอถังสูงพร้อมราวกันตก	1 จุด	20,900.00	20,900.00	3,000.00	3,000.00	23,900.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 จุด	5,300.00	5,300.00	1,000.00	1,000.00	6,300.00	
8.3	เสาข้อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1 จุด	2,900.00	2,900.00		0.00	2,900.00	
8.5	ตะแกรงฝังลวดลวดนิย่ม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	6 แผ่น	70.00	420.00		0.00	420.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2 แผ่น	160.00	320.00		0.00	320.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 จุด	650.00	650.00		0.00	650.00	
	9. เสาเข็ม					0.00		
9.1	เสาเข็ม คสท. □ 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	5,200.00	41,600.00	1,361.00	10,888.00	52,488.00	
	รวมเงิน			353,810.46		99,727.40	453,297.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน						453,290.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 921001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ประมาณการโดย นายอนุช นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1. เสาบานประตูรั้ว								
1.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	380.00	19.00	99.00	4.95	23.95	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,687.00	89.41	398.00	21.09	110.51	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,907.00	600.71	391.00	123.17	723.87	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	22.72	1,081.70	4.10	195.20	1,276.90	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	38.32	26.82	-	-	26.82	
1.7	ท่อเหล็กชายสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	500.00	1,500.00	210.00	630.00	2,130.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาดเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	77.00	404.25	23.00	120.75	525.00	
1.9	น๊อตล็อกติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		0.00	570.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00		0.00	560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	53.00	159.00	82.00	246.00	405.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	32.00	96.00	30.00	90.00	186.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	35.00	70.00	35.00	70.00	140.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	1.14 ตร.ม.	475.00	541.50	133.00	151.62	693.12	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	40.00	8.00	-	-	8.00	
	รวมเงิน (1)			5,726.00		1,711.00	7,438.00	
2. เสามุมรั้วค้ำ 1 ต้น								
2.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	380.00	9.50	99.00	2.48	11.98	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,687.00	50.61	398.00	11.94	62.55	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,907.00	266.98	391.00	54.74	321.72	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	22.72	679.56	4.10	122.63	802.19	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	38.32	15.33	-	-	15.33	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	53.00	79.50	82.00	123.00	202.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	32.00	48.00	30.00	45.00	93.00	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	0.57 ตร.ม.	475.00	270.75	133.00	75.81	346.56	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	40.00	4.00	-	-	4.00	
	รวมเงิน (2)			1,424.22		465.20	1,889.42	
	เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,424.22	5,696.89	465.20	1,860.78	7,557.68	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			11,422.89		3,571.78	14,994.68	14,990.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 921001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ประมาณการโดย นายณฤช นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	3. รั้ว-เสารั้วค่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,907.00	200.24	391.00	41.06	241.29	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	6.00	1,080.00	2.00	360.00	1,440.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	275.00	2,475.00	112.00	1,008.00	3,483.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,727.24		1,557.00	6,284.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			236.36		77.85	314.21	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	57 ม.	236.36	13,472.62	77.85	4,437.45	17,910.07	17,910.00
	รวมเงิน 1+2+3			25,350.08		11,277.23	33,521.49	
	คิดเป็นเงินค่างาน						33,520.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายณฤช นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระตุง หมู่ที่ 1 ตำบลสระตุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแผง

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระตุง

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระตุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	1,810.00	1,810.00	-	-	1,810.00	
	รวมเงิน (1)			1,810.00		0.00	1,810.00	
	คิดเป็นเงิน			1,810.00		0.00	1,810.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	500.00	500.00	500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	6,500.00	6,500.00	300.00	300.00	6,800.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			8,310.00		800.00	9,110.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			8,310.00		800.00	9,110.00	
4	ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด ϕ 6" พร้อมท่อ PVC. ชั้น 8.5 คูมบ่อบาดาล	1 บ่อ			32,000.00		32,000.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระตุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมผู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ราชอาณาจักรเฉพาะแห่ง


ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ประมาณการโดย

นายณฤช นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยด ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 KW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมเงิน (1)			17,000.00		0.00	17,000.00	
	คิดเป็นเงิน			17,000.00		0.00	17,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	300.00	600.00	600.00	
3	ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยด ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 KW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตัว	6,500.00	13,000.00	300.00	600.00	13,600.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			30,000.00		1,200.00	31,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			30,000.00		1,200.00	31,200.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายณฤช นาคสินธุ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะทุง หมู่ที่ 1 ตำบลสะทุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911004

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะทุง

ประมาณการโดย

นายณัฐ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,290.00	658.00	2,400.00	480.00	1,138.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	1,819.00	5,457.00	1,500.00	4,500.00	9,957.00	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,267.00	2,534.00	1,050.00	2,100.00	4,634.00	
4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.5 ท่อน	787.00	660.00	660.00	330.00	990.00	
5	มาตรฐาน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	11,468.00	11,468.00	800.00	800.00	12,268.00	
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิด หน้างาน dia 4" แบบทรงกลม	1 ชุด	2,130.00	2,130.00	800.00	800.00	2,930.00	
7	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	95.00	95.00		0.00	95.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	0.8 ท่อน	373.00	298.40	300.00	240.00	538.40	
9	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	565.21	1,130.42		0.00	1,130.42	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	316.39	316.39		0.00	316.39	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,050.00	1,050.00		0.00	1,050.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	14 ตัว	320.00	4,480.00		0.00	4,480.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00		0.00	2,320.00	
14	หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 2"	10 ตัว	80.00	800.00		0.00	800.00	
15	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"	2 ตัว	85.00	170.00		0.00	170.00	
16	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	515.00	1,545.00		0.00	1,545.00	
17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	3 ตัว	750.00	2,250.00		0.00	2,250.00	
18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	6 ตัว	800.00	4,800.00		0.00	4,800.00	
19	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายนีบบ dia 3/4"	1 ท่อน	47.00	47.00	120.00	120.00	167.00	
20	ประเก็นยาง dia 2"	6 แผ่น	15.00	90.00		0.00	90.00	
21	ประเก็นยาง dia 3"	8 แผ่น	20.00	160.00		0.00	160.00	
	รวมยอดยกไป			42,459.21		9,370.00	51,829.21	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระตุง หมู่ที่ 1 ตำบลสระตุง อำเภอศรีวิสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911004

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระตุง

ประมาณการโดย

นายอนุธิ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระตุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			42,459.21		9,370.00	51,829.21	
22	ประวงั้นยาง ดล 4"	15 แผ่น	28.00	420.00			420.00	
23	น๊อตยึดหน้างาน	152 ตัว	20.00	3,040.00			3,040.00	
24	เกาปูนเกลียว	2 ม้วน	10.00	20.00			20.00	
25	ทำเกลียว	26 จุด	-	-	15.00	390.00	390.00	
	รวมเงิน			45,939.21		9,760.00	55,699.21	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,690.00	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอนุธิ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระตุง

ประมาณราคาก่อสร้าง ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 991001
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,830.00	2,830.00	1,050.00	1,050.00	3,880.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	168.00	168.00	45.00	45.00	213.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	215.00	215.00	54.00	54.00	269.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	170.00	170.00	67.00	67.00	237.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	396.00	396.00	177.00	177.00	573.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00		0.00	700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	300.00	300.00		0.00	300.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	13.00	130.00		0.00	130.00	
9	เกลกลอนจ 5 ลิตร	1 ลูก	50.00	50.00		0.00	50.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	35.00	105.00	35.00	105.00	210.00	
	รวมเงิน			5,064.00		1,498.00	6,562.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,560.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อที่ปากบ่อบาด

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอสวี รัศมี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 911007

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน

ประมาณการโดย

นายอนุธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.17 ท่อน	787.00	133.79	660.00	112.20	245.99	
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	0.17 ท่อน	1,267.00	215.39	1,050.00	178.50	393.89	
3	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00 ตัว	216.92	216.92		0.00	216.92	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00 ตัว	80.91	161.82		0.00	161.82	
5	นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	3.00 ตัว	32.00	96.00		0.00	96.00	
6	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	2.00 ตัว	250.00	500.00		0.00	500.00	
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00 ตัว	135.00	135.00		0.00	135.00	
8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3" เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.00 ตัว	150.00	150.00		0.00	150.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	250.00	250.00		0.00	250.00	
10	ประตูน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	572.00	572.00	400.00	400.00	972.00	
11	นอตยึดหน้างาน	4.00 ตัว	20.00	80.00		0.00	80.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00 แผ่น	20.00	20.00		0.00	20.00	
13	เทปพันเกลียว	1.00 ม้วน	10.00	10.00		0.00	10.00	
14	ทำเกลียว	9.00 ชุด	-	-	15.00	135.00	135.00	
15	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซึ่งนคิมน้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	1,907.00	600.71	391.00	123.17	723.87	
16	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00 กก.	19.57	215.27	4.10	45.10	260.37	
17	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00 ม.	30.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมเงิน			5,156.90		993.97	6,150.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,150.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายอนุธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประจำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 ประมาณการโดย นายณัฐิ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจค้อนมีขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเสี้ยนขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เสียมตัดเหล็ก 1 ยัน พร้อมใบเสียม 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมคีบขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 ยัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	โซควงลองโฟ	1 ยัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	โซควงปากแฉก ขนาด 4"	1 ยัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	โซควงปากแบน ขนาด 4"	1 ยัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ช้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 ยัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 ยัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5" แค้ละมิดิ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คัลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตู้	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมเงิน			8,400.00	-	-	8,400.00	
	คิดเป็นเงิน						8,400.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายณัฐิ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพุง หมู่ที่ 1 ตำบลสะพุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กongsangongการบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพุง หมู่ที่ 1 ตำบลสะพุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายณัฐ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			3,000.00		0.00	3,000.00	
	คิดเป็นเงิน						3,000.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณัฐ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพุง หมู่ที่ 1 ตำบลสะพุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดย นายณัฐ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

แบบเลขที่ 911001

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รางระบายน้ำ	6 ม.	474.79	2,848.74	355.04	2,130.24	4,978.98	
	รวมเงิน			2,848.74		2,130.24	4,978.98	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,900.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ทางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสระตุง หมู่ที่ 1 ตำบลสระตุง อำเภอศรีวิสรรค์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระตุง

ประมาณการโดย

นายอนุชิต นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระตุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ซุกดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	148.00	57.72	57.72	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	380.00	11.40	99.00	2.97	14.37	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,907.00	95.35	391.00	19.55	114.90	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	19.57	39.14	4.10	8.20	47.34	
5	ก้อนอิฐมอดู 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	207.00	207.00	78.00	78.00	285.00	
6	งานปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	53.00	121.90	82.00	188.60	310.50	
	รวมเงิน			474.79		355.04	829.83	
	คิดเป็นเงินค่างาน						829.00	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายอนุชิต นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระตุง

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสะทุง หมู่ที่ 1 ตำบลสะทุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะทุง

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
1	เสาไฟฟ้า ๑๑๐๖. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง
2	สายไฟฟ้าลึงมีเนียบหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	59.83	5,983.00	25.00	2,500	8,483.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	0.00	1,500.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	130.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
5	สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย)	40 ม.	10.33	413.20	14.00	560.00	973.20	
	รวมเงิน			13,716.20		3,790.00	17,506.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						17,506.00	
7	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A	1.00 เครื่อง	4,620.00				4,620.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทุง

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอศรีวิชัย จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 ประมาณการโดย นายณัฐ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	10 ท่อน	1,267.00	12,670.00	1,050.00	10,500	23,170.00	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	-	-	-	-	-	-	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	187.00	374.00	-	-	374.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	-	-	-	-	-	-	
2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่ออุทกไปยังปากท่ออุทกของเครื่องสูบน้ำดิบ								
2.1	ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อตรง 1อัน dia 2"	10 ท่อน	500.00	5,000.00	225.00	2,250.00	7,250.00	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	-	-	-	-	-	-	
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	-	-	-	-	-	-	
3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
3.1	ลูกกรงและราวลูกกรงรานหัก พร้อมติดตั้ง ลูกปืน dia. 0.02 ม	-	-	-	-	-	-	
4. อุปกรณ์อื่น ๆ								
4.1	สายไฟฟ้านิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม.	55 ม.	45.00	2,475.00	-	-	2,475.00	
4.2	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	7 ท่อน	47.00	329.00	0.00	0.00	329.00	
รวมเงิน				20,848.00		12,750	33,598.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							33,590.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายณัฐ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสะพาน หมู่ที่ 1 ตำบลสะพาน อำเภอสวีรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 6" 1 อัน	-	ท่อ	-	-	-	0.00	
2	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 5" 1 อัน	-	ท่อ	-	-	-	0.00	
3	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4" 1 อัน	40	ท่อ	648.00	25,920.00	480.00	19,200.00	45,120.00
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3" 1 อัน	180	ท่อ	441.00	79,380.00	300.00	54,000.00	133,380.00
5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2 1/2" 1 อัน	-	ท่อ	-	-	-	-	0.00
6	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2" 1 อัน	400	ท่อ	176.00	70,400.00	160.00	64,000.00	134,400.00
7	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1 1/2" 1 อัน	-	ท่อ	-	-	-	-	0.00
8	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	25	กระป๋อง	280.00	7,000.00	-	-	7,000.00
9	ท่อ PVC ยาว 4ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	8	ท่อ	47.00	376.00	120.00	960.00	1,336.00
10	ข้อต่อ 3 ทาง 2" ลด 3/4", ข้อต่อสามทาง 3" ลด 3/4"	140	อัน	43.00	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00
11	ฝาปิดท่อ pvc 3/4"	140	อัน	5.00	700.00	0.00	0.00	700.00
12	บอสวาล์ว 3"	4	อัน	372.00	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
13	บอสวาล์ว 2"	6	อัน	139.00	834.00	0.00	0.00	834.00
14	สามทาง 3" , ข้อต่อ 3" สามทาง 2" , ข้อต่อ 2"	1	รายการ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	รวมเงิน				170,198.00		118,960.00	334,278.00
	คิดเป็นเงินค่างาน							334,270.00

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพาน

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปลายการประปา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระสูง หมู่ที่ 1 ตำบลสระสูง ตำบลศรีวิไลระ จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระสูง
 ประมาณการโดย นายณฤช นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	จุดดินหลุมฐานรากถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	148.00	44.40	44.40	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก.ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,907.00	1,144.20	391.00	234.60	1,378.80	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	787.00	787.00	660.00	660.00	1,447.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,290.00	645.00		0.00	645.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00		0.00	108.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	120.00	240.00		0.00	240.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	35.00	70.00	35.00	70.00	140.00	
	รวมเงิน			2,994.20		1,009.00	4,003.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,000.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณฤช นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระสูง