

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านโพหนอง ตำบลสะพุง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีวิทันะ จังหวัดศรีสะเกษ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,886,900.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 9 บ้านโพหนอง ตำบลสะพุง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เป็นเงิน 1,886,900.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง _____
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
 - 5.3 แบบรายการค่าประมาณการก่อสร้าง (แบบ ปร.6)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 จำเอกไสว สายทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็น ประธานกรรมการ
 - 6.2 นางรุจิรดาภา ธรรมนิยม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เป็น กรรมการ
 - 6.3 นายวชิระ ศรีไสดา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการและเลขานุการ

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสะตู่
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลสะตู่
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตู่ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 หรือคัวยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ประมาณการโดย นายณัฐิ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	63,240.00	82,433.34	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	4,900.00	6,387.15	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	4,000.00	5,214.00	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	6,560.00	8,550.96	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	33,520.00	43,693.32	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	55,690.00	72,591.92	
	1.7 การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,150.00	8,016.53	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	31,440.00	40,982.04	
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	13,500.00	17,597.25	
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	17,506.00	22,819.07	
2	ประเภทงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	2.1 ระบบกรอน้ำบาดาลขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	175,060.00	228,190.71	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	154,920.00	201,938.22	
	2.3 หอดึงสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	453,290.00	590,863.52	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	33,590.00	43,784.57	
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	334,270.00	435,720.95	
	รวมเป็นเงิน	1,387,636.00	1,808,783.53	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ตัวอักษร	องค์กรบริหารส่วนตำบลตะลุง
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
เจ้าของอาคาร	องค์กรบริหารส่วนตำบลตะลุง
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโหนดทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตะลุง อําเภอสวีรีดิณะ จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมหัวรายการ 4 เฉพาะหมั่ง,รายการ 4 ทั่วไป และ.....
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4
ประมาณการโคต	นายธนุ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต. ตะลุง ระยะเวลาคำนวณการ 150 วัน
ประมาณการเมื่อ	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,387,636.00	1.3035	1,808,783.53	
2	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A	4,620.00		4,620.00	
3	ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด ϕ 6"	32,000.00		32,000.00	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	74,010.00	1.0700	79,190.70	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,924,594.23	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,886,900.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
(นายธนุ นาคสินธุ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต. ตะลุง

ลงชื่อ ผู้ตรวจ
(นายชวิระ ศรีโสภา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผอ. กองช่าง อบต. ตะลุง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นางสาววิญญาภัทร์ วุฒิเจริญลักษณ์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต. ตะลุง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายไธสมัน มุกตะกุด)
ตำแหน่ง นายก อบต. ตะลุง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ(จ่าย)..... ประธานกรรมการฯ
(ไธสมัน ชัยทอง)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นางจุฑารัตนา ชรรณนิยอม)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ
(นายชวิระ ศรีโสภา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผอ. กองช่าง อบต. ตะลุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตวง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตวง
 ประมาณการโดย นายณฤช นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

แบบเลขที่ 911006

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กขนาดสังกะสี dia 3"	1 ฟอน	1,267.00	1,267.00	1,050.00	1,050.00	2,317.00	
2	ท่อเหล็กขนาดสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ฟอน	787.00	787.00	660.00	660.00	1,447.00	
3	ท่อเหล็กขนาดสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ฟอน	220.00	440.00	180.00	360.00	800.00	
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายนี้อย dia 3/4"	1 ฟอน	43.00	43.00	120.00	120.00	163.00	
5	ท่อปลอกเหล็กขนาดสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ฟอน	120.00	360.00		0.00	360.00	
6	สามทางลดเหล็กขนาดสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.36	97.44		0.00	97.44	
7	สามทางเหล็กขนาดสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	20.00	40.00		0.00	40.00	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	515.00	515.00		0.00	515.00	
9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	515.00	1,030.00		0.00	1,030.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	504.00	504.00		0.00	504.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	650.00	1,950.00		0.00	1,950.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00		0.00	2,320.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00		0.00	600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00		0.00	1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กขนาดสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	45.24	90.48		0.00	90.48	
16	ข้องอเหล็กขนาดสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	10.44	114.84		0.00	114.84	
17	น๊อปเปิดเหล็กขนาดสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	15.00	120.00		0.00	120.00	
18	น๊อปเปิดเหล็กขนาดสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	10.00	40.00		0.00	40.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบทางลาด	2 จุด	3,153.00	6,306.00	600.00	1,200.00	7,506.00	
20	เสีควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 จุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 จุด	264.00	528.00	150.00	300.00	828.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 จุด	232.00	928.00	100.00	400.00	1,328.00	
23	ยางวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00		0.00	560.00	
24	เข็มวัดรัศมีท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	20.00	80.00		0.00	80.00	
25	เหล็พพื้นเกลียว	2 ม้วน	10.00	20.00		0.00	20.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00			300.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน dia.	68 ตัว	23.00	1,564.00			1,564.00	
28	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	15.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน			1,864.00		600.00	31,444.76	
	คิดเป็นเงินค่างาน						31,440.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายณฤช นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพทะเล หมู่ที่ 9 ตำบลสะตอ อำเภอสวีรีดิษะ จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ
 ประมาณการโดย นายณัฐิ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตอ

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมเงิน			0.00		13,500.00	13,500.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,500.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณัฐิ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตอ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะทูนง อําเภอศรีวิไลนะ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเฉพาะร่าง

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะทูนง

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทูนง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			17,900.00	-	-	17,900.00	
	คิดเป็นเงิน			17,900.00	-	-	17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน (5)			-	-	600.00	600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			17,900.00		600.00	18,500.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทูนง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพุง อำเภอศรีวิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 412002

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย

นายณฤดี นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	380.00	570.00	99.00	148.50	718.50	
2. งานแบบหล่อ								
			0.00		0.00		0.00	
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	16 ตร.ม.	475.00	7,600.00	133.00	2,128.00	9,728.00	
2.2	ตะปู	4 กก.	40.00	160.00	-	-	160.00	
3. งานคอนกรีต								
			0.00		0.00		0.00	
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,687.00	337.40	398.00	79.60	417.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	3.50 ลบ.ม.	1,907.00	6,674.50	391.00	1,368.50	8,043.00	
4. งานเหล็ก								
			0.00		0.00		0.00	
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73 กก.	22.72	1,658.56	4.10	299.30	1,957.86	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35 กก.	19.57	684.95	4.10	143.50	828.45	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12 กก.	20.83	249.96	3.30	39.60	289.56	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	38.32	229.92	-	-	229.92	
5. งานโครงหลังคา								
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	961.78	421.00	410.00	820.00	1,241.00	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	586.00	408.00	200.00	1,400.00	1,808.00	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	381.00	250.00	100.00	700.00	950.00	
5.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. คิวซี	7 ท่อน	350.00	2,450.00	210.00	1,470.00	3,920.00	
5.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม.	45 แผ่น	65.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	สระบุภายหลัง
5.6	กรอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	10 ชุด	80.00	800.00	-	-	800.00	
5.7	ซอซีดกระเบื้อง	45 ตัว	3.00	135.00	-	-	135.00	
5.8	ค่าแรงมุงกระเบื้อง	16 ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	720.00	720.00	
6. งานผนัง								
6.1	ก่ออิฐมุมoxy 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	207.00	3,312.00	78.00	1,248.00	4,560.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	112.00	179.20	73.00	116.80	296.00	
7. งานผิวผนัง								
			0.00		0.00		0.00	
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37 ตร.ม.	53.00	1,961.00	82.00	3,034.00	4,995.00	
รวมยอดยกไป				31,006.49		14,307.80	45,314.29	

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายประมาณราคา
ประมาณการโดย

โรงสูบน้ำ

บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลตะลุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 412002
กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง
นายณฤธิ์ นาคินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.ตะลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดออกมา			31,006.49		14,307.80	45,314.29	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	51 ตร.ม.	32.00	1,632.00	30.00	1,530.00	3,162.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	13 ตร.ม.	35.00	455.00	35.00	455.00	910.00	
	9. งานอื่นๆ			0.00		0.00	0.00	
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + ทรายไม้ @ 0.60 ม.	19 ตร.ม.	468.00	8,892.00	80.00	1,520.00	10,412.00	
9.2	ลวดตาข่ายตีเหล็กขมขมเบี่ยงปูน dia. 2.5 มม. ขนาดช่อง 38	6 ตร.ม.	77.00	462.00	23.00	138.00	600.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	110.00	110.00		0.00	110.00	
9.4	กุญแจล็อกสายชู	1 ชุด	105.00	105.00		0.00	105.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	17.50	52.50		0.00	52.50	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	55.00	220.00		0.00	220.00	
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	700.00	1,400.00		0.00	1,400.00	
9.8	ท่อ PVC. ๓๖ 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	176.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออโรเรทเซนส์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตซ์ และอุปกรณ์	2 ชุด	220.00	440.00	115.00	230.00	670.00	
10.2	ตัวรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	55.00	55.00	60.00	60.00	115.00	
	รวมเงิน			45,005.99		18,240.80	63,246.79	
	คิดเป็นเงินทำงาน						63,240.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายณฤธิ์ นาคินทร์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.ตะลุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1211007
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดยอนุมัติ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	11 ลบ.ม.	-	-	148.00	1,628.00	1,628.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.2 ลบ.ม.	380.00	836.00	99.00	217.80	1,053.80	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % หรือไม้ค้ำ	55 ตร.ม.	365.00	20,075.00	133.00	7,315.00	27,390.00	
2.2	ตะปู	14 กก.	40.00	560.00	-	-	560.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,687.00	843.50	398.00	199.00	1,042.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	2.4 ลบ.ม.	1,907.00	4,576.80	391.00	938.40	5,515.20	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	3.7 ลบ.ม.	1,961.00	7,255.70	391.00	1,446.70	8,702.40	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	209 กก.	19.57	4,090.13	4.10	856.90	4,947.03	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	410 กก.	20.83	8,540.30	3.30	1,353.00	9,893.30	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	53 กก.	21.23	1,125.19	3.30	174.90	1,300.09	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	20 กก.	38.32	766.40	-	-	766.40	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสามสังกะสี dia 6"	0.25 ท่อน	3,290.00	822.50	2,400.00	600.00	1,422.50
5.2	ท่อเหล็กอบสามสังกะสี dia 4"	1 ท่อน	1,819.00	1,819.00	1,500.00	1,500.00	3,319.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสามสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,267.00	2,534.00	1,050.00	2,100.00	4,634.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสามสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	0.2 ท่อน	252.00	50.40	180.00	36.00	86.40	
5.5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1 1/2"	3 ท่อน	112.00	336.00	120.00	360.00	696.00	
5.6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	12.00	216.00	-	0.00	216.00	
5.7	ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00	-	0.00	180.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กอบสามสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	187.00	1,309.00	-	0.00	1,309.00	
5.9	ข้ออเหล็กอบสามสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	329.00	1,316.00	-	0.00	1,316.00	
5.10	ข้ออเหล็กอบสามสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,940.00	3,880.00	-	0.00	3,880.00	
5.11	สามทางเหล็กอบสามสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	15.37	15.37	-	0.00	15.37	
5.12	ข้อต่อตรงเหล็กอบสามสังกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	39.15	704.70	-	0.00	704.70	
5.13	ข้อต่อตรงเหล็กอบสามสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	9.28	9.28	-	0.00	9.28	
รวมยอดยกไป				61,861.27		18,725.70	80,586.97	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะทูน อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี แบบเลขที่ 1211007
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะทูน
 ประมาณการโดยคุณ อดิศักดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทูน

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			61,861.27		18,725.70	80,586.97	
5.14	ผ้าครอบเหล็กทาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	200.00	200.00		0.00	200.00	
5.15	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 ตัว	259.00	518.00		0.00	518.00	
5.16	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	4 ตัว	162.00	648.00		0.00	648.00	
5.17	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	1 ตัว	135.00	135.00		0.00	135.00	*****
5.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00		0.00	1,250.00	
5.19	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,294.00	1,294.00		0.00	1,294.00	
5.20	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงกดขย	1 จุด	4,095.00	4,095.00	1,200.00	1,200.00	5,295.00	
5.21	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงกดขย	2 จุด	2,130.00	4,260.00	800.00	1,600.00	5,860.00	
5.22	ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปิกมีเสื่อ dia 4"	1 จุด	6,170.00	6,170.00	800.00	800.00	6,970.00	
5.23	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	270.00	270.00		0.00	270.00	
5.24	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00		0.00	340.00	
5.25	ท่อผ่านผนัง dia 6"	1 จุด	420.00	420.00		0.00	420.00	
5.26	อี-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1 จุด	420.00	420.00		0.00	420.00	
5.27	ประเก็นยาง dia 6"	2 แผ่น	40.00	80.00		0.00	80.00	
5.28	ประเก็นยาง dia 4"	5 แผ่น	28.00	140.00		0.00	140.00	
5.29	ประเก็นยาง dia 3"	1 แผ่น	20.00	20.00		0.00	20.00	
5.30	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8"	60 ตัว	15.00	900.00		0.00	900.00	
	6. งานผิวผนัง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	17 ตร.ม.	53.00	901.00	82.00	1,394.00	2,295.00	
	7. งานทาสี			0.00		0.00	0.00	
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	17 ตร.ม.	32.00	544.00	30.00	510.00	1,054.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	7.5 ตร.ม.	35.00	262.50	35.00	262.50	525.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	23 ตร.ม.	110.00	2,530.00	40.00	920.00	3,450.00	
	8. งานอื่นๆ							
8.1	บันไดท่อเหล็กทาบสังกะสี	1 จุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
8.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	160.00	160.00	-	-	160.00	
8.3	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.85 ลบ.ม.	1,650.00	1,402.50	400.00	340.00	1,742.50	
8.4	ทรายกรองเร็ว	1.3 ลบ.ม.	1,650.00	2,145.00	400.00	520.00	2,665.00	
	รวมยอดยกไป			92,496.27		26,622.20	119,118.47	

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.³/ชม. (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 1211007
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
 ประมาณการโดยคุณ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			92,496.27		26,622.20	119,118.47	
	9. แอร์เวสเตอร์							
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีเหลี่ยมตัน	2 ท่อน	3,030.00	6,060.00	}	4,000.00	6,060.00	
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	4 เส้น	320.00	1,280.00			1,280.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,200.00	15,600.00			19,600.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	4 เส้น	710.00	2,840.00			2,840.00	
9.5	อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	4 เส้น	1,590.00	6,360.00			6,360.00	
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กล่อง	310.00	310.00			310.00	
	10. เสาวเข็ม							
10.1	เสาวเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	12 ต้น	1,260.00	15,120.00	365.00	4,380.00	19,500.00	
	รวมเงิน			140,066.27		35,002.20	175,068.47	
	คิดเป็นเงินทำงาน						175,060.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายคุณธิ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถังน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 2111020

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตง

ประมาณการโดย

นายณฤติ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	42 ลบ.ม.	-	-	148.00	6,216.00	6,216.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.4 ลบ.ม.	373.33	522.66	99.00	138.60	661.26	
	2. งานแบบหล่อ					0.00		
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	71 ตร.ม.	365.00	25,915.00	133.00	9,443.00	35,358.00	
2.2	ตะปู	18 กก.	40.00	720.00	-	-	720.00	
	3. งานคอนกรีต					0.00		
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,650.00	3,300.00	398.00	796.00	4,096.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (จีนบนคิมน้อยกว่า 320 กก/พ.ม.)	1.5 ลบ.ม.	1,835.00	2,752.50	391.00	586.50	3,339.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (จีนบนคิมน้อยกว่า 400 กก/พ.ม.)	10 ลบ.ม.	1,950.00	19,500.00	391.00	3,910.00	23,410.00	
	4. งานเหล็ก					0.00		
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	404 กก.	18.43	7,445.72	4.10	1,656.40	9,102.12	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	782 กก.	19.88	15,546.16	3.30	2,580.60	18,126.76	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	38.75	1,240.00	-	-	1,240.00	
	5. งานท่อและอุปกรณ์					0.00		
5.1	ท่อเหล็กชายสังกะสี dia 3"	0.25 ท่อน	1,612.00	403.00	1050.00	262.50	665.50	
5.2	ท่อเหล็กชายสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	0.4 ท่อน	1,005.00	402.00	660.00	264.00	666.00	
5.3	ข้อต่อเหล็กชายสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	216.92	433.84			433.84	
5.4	ข้อต่อเหล็กชายสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	80.91	161.82			161.82	
5.5	สามทางเหล็กชายสังกะสี dia 4"	1 ตัว	526.64	526.64			526.64	
5.6	สามทางเหล็กชายสังกะสี dia 3"	1 ตัว	303.05	303.05			303.05	
5.7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	2 ตัว	320.00	640.00			640.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	3 ตัว	290.00	870.00			870.00	
5.9	ปลั๊กอุดเหล็กชายสังกะสี dia 2"	1 ตัว	32.00	32.00			32.00	
5.10	ข้อต่อตรงเหล็กชายสังกะสี dia 2"	1 ตัว	61.19	61.19		2,000.00	2,061.19	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
5.12	หน้างานบดเหล็กหล่อ dia 4"	1 ตัว	390.00	390.00			390.00	
5.13	ทุบลวดหัวของเหล็ก dia 2"	2 จุด	550.00	1,100.00			1,100.00	
5.14	ท่อผ่านผนัง dia 4"	2 จุด	340.00	680.00			680.00	
5.15	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	270.00	270.00			270.00	
5.16	ท่อผ่านผนัง dia 2"	2 จุด	190.00	380.00			380.00	
	รวมยอดยกไป			84,845.58		27,853.60	112,699.18	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถังน้ำใสขนาด 20 ม.³ (ตอกเริ่ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะทึง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 2111020

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะทึง

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทึง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			84,845.58		27,853.60	112,699.18	
5.17	ประเก็นยาง dia 3"	3 แผ่น	20.00	60.00			60.00	
5.18	ประเก็นยาง dia 4"	2 แผ่น	28.00	56.00			56.00	
5.19	น็อตยึดหน้าจาน	28 ตัว	20.00	560.00			560.00	
5.20	เทปพันเกลียว	5 ม้วน	10.00	50.00			50.00	
	6. งานฉาบผนัง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	16 ตร.ม.	56.00	896.00	82.00	1,312.00	2,208.00	
	7. งานทาสี					0.00		
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	16 ตร.ม.	32.00	512.00	30.00	480.00	992.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	35.00	52.50	105.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	35 ตร.ม.	110.00	3,850.00	40.00	1,400.00	5,250.00	
	8. งานอื่น ๆ					0.00		
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00		0.00	4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00		0.00	720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	160.00	160.00		1,500.00	1,660.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 4x4 นิ้ว	2 แผ่น	30.00	60.00		0.00	60.00	
8.5	กุญแจล็อกสายชู	1 ชุด	105.00	105.00		0.00	105.00	
	9. เสาเข็ม					0.00		
9.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอว. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	16 ต้น	1,260.00	20,160.00	365.00	5,840.00	26,000.00	
	รวมเงิน			116,487.08		38,438.10	154,925.18	
	คิดเป็นเงินค่างาน						154,920.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทึง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หนองสูงขนาด 15 ม.³ (ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสูง อำเภอสวีรีดิณะ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111015
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสูง
 ประมาณการโดย นายณัฐ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	25 ลบ.ม.	-	-	148.00	3,700.00	3,700.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	380.00	1,140.00	99.00	297.00	1,437.00	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้ค้ำ	220 ตร.ม.	297.00	65,340.00	133.00	29,260.00	94,600.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	390 ต้น	40.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
2.4	ตะปู	48 กก.	40.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,687.00	843.50	398.00	199.00	1,042.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	14 ลบ.ม.	1,907.00	26,698.00	391.00	5,474.00	32,172.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.5 ลบ.ม.	6,961.00	31,324.50	391.00	1,759.50	33,084.00	
4. งานเหล็ก								
				0.00				
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	22.72	1,476.80	4.10	266.50	1,743.30	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,021 กก.	19.57	19,980.97	4.10	4,186.10	24,167.07	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	465 กก.	20.83	9,685.95	3.30	1,534.50	11,220.45	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,022 กก.	21.23	21,697.06	3.30	3,372.60	25,069.66	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	788 กก.	23.14	18,234.32	2.90	2,285.20	20,519.52	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	98 กก.	38.32	3,755.36	-	-	3,755.36	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	1,819.00	5,457.00	1500	4,500.00	9,957.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,267.00	7,602.00	1050	6,300.00	13,902.00	
5.3	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	162.00	1,944.00		0.00	1,944.00	
5.4	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	135.00	3,510.00		0.00	3,510.00	
5.5	ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4" x 3"	1 ตัว	450.00	450.00		0.00	450.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	515.00	515.00		0.00	515.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" (คืนบิด)	2 ตัว	1,410.00	2,820.00		0.00	2,820.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" (คืนบิด)	1 ตัว	1,830.00	1,830.00		0.00	1,830.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	504.00	2,016.00		0.00	2,016.00	
5.10	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	650.00	650.00		0.00	650.00	
5.11	ประตูลูกเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงกด	1 จุด	3,153.00	3,153.00	600	600.00	3,753.00	
5.12	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00		0.00	810.00	
รวมขอยกไป				248,453.46		63,734.40	312,187.86	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ห้องสูงขนาด 15 ม.³ (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะทึง อำเภอสวีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 3111015

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะทึง

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทึง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			248,453.46		63,734.40	312,187.86	
5.13	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00		0.00	340.00	
5.14	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	28.00	252.00		0.00	252.00	
5.15	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00		0.00	440.00	
5.16	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	20.00	3,200.00		0.00	3,200.00	
5.17	เหล็กยึดท่อ	24 จุด	140.00	3,360.00		0.00	3,360.00	
5.18	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8"	72 ตัว	15.00	1,080.00		0.00	1,080.00	
5.19	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	10.00	240.00				
	6. งานฉาบผนัง					0.00		
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	160 ตร.ม.	53.00	8,480.00	82.00	13,120.00	21,600.00	
	7. งานทาสี					0.00		
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	160 ตร.ม.	32.00	5,120.00	30.00	4,800.00	9,920.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	27 ตร.ม.	35.00	945.00	35.00	945.00	1,890.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	31 ตร.ม.	110.00	3,410.00	40.00	1,240.00	4,650.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กชั้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 จุด	20,900.00	20,900.00	3,000.00	3,000.00	23,900.00	
8.2	ป้ายขอบกระดบังน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 จุด	5,300.00	5,300.00	1,000.00	1,000.00	6,300.00	
8.3	เสาต่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 จุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1 จุด	2,900.00	2,900.00		0.00	2,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	6 แผ่น	70.00	420.00		0.00	420.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2 แผ่น	160.00	320.00		0.00	320.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 จุด	650.00	650.00		0.00	650.00	
	9. เสาเข็ม					0.00		
9.1	เสาเข็ม คยร. □ 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	5,200.00	41,600.00	1,361.00	10,888.00	52,488.00	
	รวมเงิน			353,810.46		99,727.40	453,297.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน						453,290.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทึง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลละหาน อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 ประมาณการโดย นายณัฐ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.ละหาน


แบบเลขที่ 921001

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. เสामุมรั้ว								
1.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	148.00	59.20	59.20	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	380.00	19.00	99.00	4.95	23.95	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,687.00	89.41	398.00	21.09	110.51	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซึ่งหนักไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,907.00	600.71	391.00	123.17	723.87	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	22.72	1,081.70	4.10	195.20	1,276.90	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	38.32	26.82	-	-	26.82	
1.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	500.00	1,500.00	210.00	630.00	2,130.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขมเบี่ยงปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	77.00	404.25	23.00	120.75	525.00	
1.9	ไม้ระแนงติดคานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00	-	0.00	570.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00	-	0.00	560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	53.00	159.00	82.00	246.00	405.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	32.00	96.00	30.00	90.00	186.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	35.00	70.00	35.00	70.00	140.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	475.00	541.50	133.00	151.62	693.12	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	40.00	8.00	-	-	8.00	
	รวมเงิน (1)			5,726.00		1,711.00	7,438.00	
2. เสามุมรั้วค้ำ 1 ต้น								
2.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	148.00	29.60	29.60	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	380.00	9.50	99.00	2.48	11.98	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,687.00	50.61	398.00	11.94	62.55	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซึ่งหนักไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,907.00	266.98	391.00	54.74	321.72	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	22.72	679.56	4.10	122.63	802.19	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	38.32	15.33	-	-	15.33	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	53.00	79.50	82.00	123.00	202.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	32.00	48.00	30.00	45.00	93.00	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	475.00	270.75	133.00	75.81	346.56	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	40.00	4.00	-	-	4.00	
	รวมเงิน (2)			1,424.22		465.20	1,889.42	
	เสามุมรั้วค้ำค้ำเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,424.22	5,696.89	465.20	1,860.78	7,557.68	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			11,422.89		3,571.78	14,994.68	14,990.00

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง **รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)**
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตู่ อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตู่
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตู่

แบบเลขที่ 921001

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	3. รั้ว-เสารั้วค่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	148.00	148.00	148.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,907.00	200.24	391.00	41.06	241.29	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	6.00	1,080.00	2.00	360.00	1,440.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	275.00	2,475.00	112.00	1,008.00	3,483.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,727.24		1,557.00	6,284.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			236.36		77.85	314.21	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	57 ม.	236.36	13,472.62	77.85	4,437.45	17,910.07	17,910.00
	รวมเงิน 1+2+3			25,350.08		11,277.23	33,521.49	
	คิดเป็นเงินค่างาน						33,520.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตู่

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง


ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	1,810.00	1,810.00	-	-	1,810.00	
	รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน			1,810.00		0.00	1,810.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	500.00	500.00	500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	6,500.00	6,500.00	300.00	300.00	6,800.00	
	รวมเงิน (1+2+3) คิดเป็นเงินค่าจ้าง			8,310.00		800.00	9,110.00	
				8,310.00		800.00	9,110.00	
4	ค่าเจาะบ่อบาดาลขนาด ϕ 6" พร้อมท่อ PVC. ชั้น 8.5 คลุมบ่อบาดาล	1 บ่อ			32,000.00		32,000.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ ราชการ เฉพาะแห่ง

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยด ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	8,500.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมเงิน (1)			17,000.00		0.00	17,000.00	
	คิดเป็นเงิน			17,000.00		0.00	17,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	300.00	600.00	600.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยด ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	6,500.00	13,000.00	300.00	600.00	13,600.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			30,000.00		1,200.00	31,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			30,000.00		1,200.00	31,200.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโหนดทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสระสูง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911004

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสระสูง

ประมาณการโดย

นายณฤฎี นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สระสูง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบาสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,290.00	658.00	2,400.00	480.00	1,138.00	
2	ท่อเหล็กอบาสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	1,819.00	5,457.00	1,500.00	4,500.00	9,957.00	
3	ท่อเหล็กอบาสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,267.00	2,534.00	1,050.00	2,100.00	4,634.00	
4	ท่อเหล็กอบาสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.5 ท่อน	787.00	660.00	660.00	330.00	990.00	
5	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	11,468.00	11,468.00	800.00	800.00	12,268.00	
6	ประตูล้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	2,130.00	2,130.00	800.00	800.00	2,930.00	
7	ก๊วยน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	95.00	95.00		0.00	95.00	
8	ท่อเหล็กอบาสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	0.8 ท่อน	373.00	298.40	300.00	240.00	538.40	
9	สามทางลดเหล็กอบาสังกะสี dia 4"	2 ตัว	565.21	1,130.42		0.00	1,130.42	
10	สามทางลดเหล็กอบาสังกะสี dia 3"	1 ตัว	316.39	316.39		0.00	316.39	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,050.00	1,050.00		0.00	1,050.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	14 ตัว	320.00	4,480.00		0.00	4,480.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00		0.00	2,320.00	
14	หน้างานเหล็กอบาสังกะสี เกลียวใน dia 2"	10 ตัว	80.00	800.00		0.00	800.00	
15	ข้อโค้งเหล็กอบาสังกะสี 45 ม-ม dia 2"	2 ตัว	85.00	170.00		0.00	170.00	
16	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	515.00	1,545.00		0.00	1,545.00	
17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	3 ตัว	750.00	2,250.00		0.00	2,250.00	
18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	6 ตัว	800.00	4,800.00		0.00	4,800.00	
19	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	47.00	47.00	120.00	120.00	167.00	
20	ประเก็นยาง dia 2"	6 แผ่น	15.00	90.00		0.00	90.00	
21	ประเก็นยาง dia 3"	8 แผ่น	20.00	160.00		0.00	160.00	
	รวมยอดยกไป			42,459.21		9,370.00	51,829.21	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลตะลุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911004


ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง

ประมาณการโดย

นายณฤฎี นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.ตะลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			42,459.21		9,370.00	51,829.21	
22	ประแจเหล็ก ๑๑ 4"	15 แผ่น	28.00	420.00			420.00	
23	น๊อตยึดหน้างาน	152 ตัว	20.00	3,040.00			3,040.00	
24	เหล็กเส้นกลม	2 ม้วน	10.00	20.00			20.00	
25	ทำเกลียว	26 จุด	-	-	15.00	390.00	390.00	
	รวมเงิน			45,939.21		9,760.00	55,699.21	
	คิดเป็นเงินค่างาน						55,690.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายณฤฎี นาคสินธุ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.ตะลุง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะทึง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 991001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะทึง

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทึง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,830.00	2,830.00	1,050.00	1,050.00	3,880.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	168.00	168.00	45.00	45.00	213.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	215.00	215.00	54.00	54.00	269.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	170.00	170.00	67.00	67.00	237.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	396.00	396.00	177.00	177.00	573.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00		0.00	700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 จุด	300.00	300.00		0.00	300.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	13.00	130.00		0.00	130.00	
9	แก๊สลอนจ 5 ลิตร	1 ลูก	50.00	50.00		0.00	50.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	35.00	105.00	35.00	105.00	210.00	
	รวมเงิน			5,064.00		1,498.00	6,562.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,560.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะทึง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตวง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911007

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตวง

ประมาณการโดย

นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.17 ท่อน	787.00	133.79	660.00	112.20	245.99	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.17 ท่อน	1,267.00	215.39	1,050.00	178.50	393.89	
3	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00 ตัว	216.92	216.92		0.00	216.92	
4	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00 ตัว	80.91	161.82		0.00	161.82	
5	นิปปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00 ตัว	32.00	96.00		0.00	96.00	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00 ตัว	250.00	500.00		0.00	500.00	
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00 ตัว	135.00	135.00		0.00	135.00	
8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3" เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.00 ตัว	150.00	150.00		0.00	150.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	250.00	250.00		0.00	250.00	
10	ประตูน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	572.00	572.00	400.00	400.00	972.00	
11	น๊อตยึดหน้างาน	4.00 ตัว	20.00	80.00		0.00	80.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00 แผ่น	20.00	20.00		0.00	20.00	
13	เทปพันเกลียว	1.00 ม้วน	10.00	10.00		0.00	10.00	
14	ทำเกลียว	9.00 ชุด	-	-	15.00	135.00	135.00	
15	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	1,907.00	600.71	391.00	123.17	723.87	
16	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00 กก.	19.57	215.27	4.10	45.10	260.37	
17	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00 ม.	30.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	รวมเงิน			5,156.90		993.97	6,150.86	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,150.00	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือประจำการประจำปี
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตวง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตวง
 ประมาณการโดย นายณัฐิ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจควมวักขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อนขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมล็อคขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ฉ้อนหัวกลม ขนาดหน้า 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ด้ามเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวด้ามทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนหีบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5" แต่ละมิติ (กว้างลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตู้	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
		รวมเงิน		8,400.00	-	-	8,400.00	
		คิดเป็นเงิน					8,400.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายณัฐิ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตวง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตวง
 ประมาณการโดย นายณัฐิ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณัฐิ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตง อำเภอสวีรัตนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตง
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตง

แบบเลขที่ รายการฯ เจาะแห่ง


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			3,000.00		0.00	3,000.00	
	คิดเป็นเงิน						3,000.00	


 ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตวง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ
 ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตวง
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

แบบเลขที่ 911001

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รางระบายน้ำ	6 ม.	474.79	2,848.74	355.04	2,130.24	4,978.98	
	รวมเงิน			2,848.74		2,130.24	4,978.98	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,900.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

วางระบบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตู่ อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ 911001

ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตู่

ประมาณการโดย

นายณฤช นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตู่

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	จุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	148.00	57.72	57.72	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	380.00	11.40	99.00	2.97	14.37	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,907.00	95.35	391.00	19.55	114.90	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	19.57	39.14	4.10	8.20	47.34	
5	ท่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	207.00	207.00	78.00	78.00	285.00	
6	งานปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	53.00	121.90	82.00	188.60	310.50	
	รวมเงิน			474.79		355.04	829.83	
	คิดเป็นเงินค่างาน						829.00	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายณฤช นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตู่

ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานระบบไฟฟ้า
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตง
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
1	เสาไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	59.83	5,983.00	25.00	2,500.00	8,483.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	0.00	1,500.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	130.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40 ม.	10.33	413.20	14.00	560.00	973.20	
	รวมเงิน			13,716.20		3,790.00	17,506.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						17,506.00	
7	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 A	1.00 เครื่อง	12,383.00				4,620.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตวง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตวง
 ประมาณการโดย นายณฤธิ์ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
1.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	10 ท่อน	1,267.00	12,670.00	1,050.00	10,500	23,170.00	
1.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	-	-	-	-	-	-	
1.3	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	187.00	374.00	-	-	374.00	
1.4	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	-	-	-	-	-	-	
2. การเดินจากฟุตวาล์วของท่ออุคไปยังปากท่ออุคของเครื่องสูบน้ำดิบ								
2.1	ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อตรง 1อัน dia 2"	10 ท่อน	500.00	5,000.00	225.00	2,250.00	7,250.00	
2.2	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	-	-	-	-	-	-	
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	-	-	-	-	-	-	
3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
3.1	ลูกกรงและราวลูกกรงขานหัก พร้อมติดตั้ง ลูกปืน dia. 0.02 ม	-	-	-	-	-	-	
4. อุปกรณ์อื่น ๆ								
4.1	สายไฟพาราไนล่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม.	55 ม.	45.00	2,475.00	-	-	2,475.00	
4.2	ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	7 ท่อน	47.00	329.00	0.00	0.00	329.00	
รวมเงิน				20,848.00		12,750	33,598.00	
คิดเป็นเงินค่างาน							33,590.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายณฤธิ์ นาคสินธุ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพุง อำเภอศรีวิไล จังหวัดศรีสะเกษ


ฝ่ายประมาณราคา

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประมาณการโดย


นายณฤช นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 6" วัสดุ 1 อัน	-	ท่อ	-	-	-	0.00		
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 5" วัสดุ 1 อัน	-	ท่อ	-	-	-	0.00		
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4" วัสดุ 1 อัน	40	ท่อ	648.00	25,920.00	480.00	19,200.00	45,120.00	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3" วัสดุ 1 อัน	180	ท่อ	441.00	79,380.00	300.00	54,000.00	133,380.00	
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2 1/2" วัสดุ 1 อัน	-	ท่อ	-	-	-	-	0.00	
6	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2" วัสดุ 1 อัน	400	ท่อ	176.00	70,400.00	160.00	64,000.00	134,400.00	
7	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2" วัสดุ 1 อัน	-	ท่อ	-	-	-	-	0.00	
8	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	25	กระป๋อง	280.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
9	ท่อ PVC ยาว 4ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	8	ท่อ	47.00	376.00	120.00	960.00	1,336.00	
10	ข้อต่อ 3 ทาง 2" ลด 3/4", ข้อต่อสามทาง 3" ลด 3/4"	140	อัน	43.00	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00	
11	ฝาปิดท่อ pvc 3/4"	140	อัน	5.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
12	บอลวาล์ว 3"	4	อัน	372.00	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00	
13	บอลวาล์ว 2"	6	อัน	139.00	834.00	0.00	0.00	834.00	
14	สามทาง 3" , ข้อต่อ 3" สามทาง 2" , ข้อต่อ 2"	1	รายการ	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
			รวมเงิน		170,198.00		118,960.00	334,278.00	
			คิดเป็นเงินค่างาน					334,270.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายณฤช นาคสินธุ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะพุง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายการประปา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ตำบลสะตง อําเภอสวีรีละเจ จังหวัดศรีสะเกษ
 ฝายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสะตง
 ประมาณการโดย นายณัฐ นาคสินธุ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	148.00	44.40	44.40	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,907.00	1,144.20	391.00	234.60	1,378.80	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	787.00	787.00	660.00	660.00	1,447.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,290.00	645.00		0.00	645.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00		0.00	108.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	120.00	240.00		0.00	240.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	35.00	70.00	35.00	70.00	140.00	
	รวมเงิน			2,994.20		1,009.00	4,003.20	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,000.00	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
 (นายณัฐ นาคสินธุ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อบต.สะตง